

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 30707-2015 z dnia 2015-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wieleń

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Mężykowską do km 0+066 i od km 0+000 do km 0+026. Zakres robót obejmuje budowę drogi na odcinku od ul....

Termin składania ofert: 2015-03-24

Wieleń: Budowa drogi na ulicy Sikorskiego w Wieleniu
Numer ogłoszenia: 56975 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30707 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, tel. (067) 2561170 w. 47, faks (067) 2561021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi na ulicy Sikorskiego w Wieleniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Mężykowską do km 0+066 i od km 0+000 do km 0+026. Zakres robót obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Mężykowskiej (posesja nr 19- od strony ulicy Sucharskiego) do końca zjazdu na posesję Sikorskiego 13- długość odcinka 8,00 + 64,00 + 20,00 = 92,00 m. Parametry projektowane: - wykonanie odwodnienia- 4 studzienki ściekowe z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej przykanalikami z rur PVC o średnicy 200 mm, - jezdnia szerokości 6,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm kolor szary, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu. Obustronnie ścieki szer. 40 cm- obniżenie nawierzchni z kostki o 2 cm, - obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 22 cm posadowionym na ławie z betonu C12/15 (0,06 m³/m), - chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo- piaskowej 1:4, grubość podsypki 5 cm,

szerokość chodnika od 1,6 m do 1,85 m bez krawężnika i obrzeża, - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm, - obramowanie nawierzchni chodników i zjazdów obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym na podsypce cementowo- piaskowej 1:4, - uzupełnienie zieleni za chodnikiem naprzeciwko posesji nr 21, 19, 10. W zakresie zadania Wykonawca własnym kosztem i staraniem opracuje i uzgodni tymczasowy projekt organizacji ruchu przy włączeniu ulicy Sikorskiego do drogi powiatowej- ul. Mężykowska w Wieleniu. Roboty zostaną oznakowane zgodnie z ww. projektem organizacji ruchu. Zakres robót: 1) roboty pomiarowe- 0,234 km, 2) rozebranie chodnika z płyt betonowych- 101,59 m², 3) rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (błoczek M-6)- 13,55 m², 4) rozebranie krawężników betonowych- 98,12 m, 5) rozebranie ław z betonu- 5,89 m³, 6) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych- 48,00 m², 7) rozebranie obrzeży- 69,50 m, 8) załadowanie i wywóz gruzu z terenu budowy- 27,52 m³, 9) wykopy pod studzienki ściekowe i przykanaliki- 18,80 m³, 10) studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem- 4 szt., 11) kanały z rur PCW o śr. 200 mm- 16,00 m, 12) zasypywanie wykopów- 16,60 m³, 13) roboty ziemne- wykonanie koryta- 228,38 m³, 14) profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża- 950,68 m², 15) podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 mm (za wyjątkiem kruszyw ze skał miękkich- wapieni, kruszyw uzyskanych z przekruszenia gruzu betonowego oraz kruszyw mało przekruszonych- nadziarna zawierające zbyt dużo ziarn okrągłych trudno zagęszczanych)- gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm- 553,31 m², 16) podbudowa z chudego betonu na zjazdach, gr. po zagęszczeniu 15 cm- 142,15 m², 17) ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15 (0,06 m³/m)- 13,04 m³, 18) krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm- 217,31 m, 19) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm, przy krawędziach jezdni ścieki o szer. 0,40 m (nawierzchnia obniżona o 2 cm)- 553,31 m², 20) obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej- 66,50 m, 21) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo- piaskowej br. 4 cm (zjazdy)- 142,15 m², 22) obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4- 156,97 m, 23) chodniki z kostki betonowej brukowej kolor szary, gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm- 255,22 m², 24) ziemia urodzajna pod zieleń- 18,68 m³, 25) plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego- 186,75 m², 26) obsianie powierzchni ziemi urodzajnej- 186,75 m², 27) regulacja pionowa włączów kanałowych- 4 szt., 28) regulacja zaworów wodociągowych i gazowych- 7 szt., 29) regulacja pionowa studzienek telefonicznych- 3 szt., 30) słupki z rur stalowych do znaków drogowych- 1 szt., 31) pionowe znaki ostrzegawcze A-7 ustęp pierwszeństwa odblaskowe- 1 szt., 32) roboty pomiarowe- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza- 1 kpl.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów materiałów zgodnych z dokumentacją oraz STWiOR. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń służą jako pomocnicze, można zastosować materiały i urządzenia równoważne o równych lub lepszych parametrach technicznych. Użyte w projektach (lub opisach, rysunkach) materiały o nazwach

handlowych tam zawartych nie są obowiązujące. Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy. Zakres robót oraz technologia wykonania robót ujęte są w niżej wymienionych projektach i dokumentach: - dokumentacja projektowa, w tym: - projekt budowlany opracowany przez PNiOJiR Inwestor 62-510 Konin, ul. Miła 3, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, - przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.25-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana JAMAL Jan Pieprz, Strzelecka 5, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159656,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 107019,79

Oferta z najniższą ceną: 107019,79 / **Oferta z najwyższą ceną:** 139906,90

Waluta: PLN.