

TI.271.21.2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dostawy /usługi /roboty budowlanej o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Zamawiający:
Gmina Wieleń, ul. Kościuski 34, 64-730 Wieleń
działająca w imieniu Wojewody Wielkopolskiego oraz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa

zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie prac remontowych zbiorowej mogiły powstańców wielkopolskich na cmentarzu przykościelnym parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Rosku.

1. Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje prace zgodne z opracowaniem: „Projekt konserwatorski. Program prac konserwatorskich i restauratorskich. Pomnik nagrobny Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Rosko, Gmina Wieleń. oprac. Katarzyna Polak, 2014 r.”.

Program prac konserwatorskich:

Elementy ze sztucznego kamienia

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania.
2. Usunięcie zapraw ze spoin. *Wykuwanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie uszkodzić oryginalnego materiału.*
3. Demontaż wtórnych elementów: nakryw bocznych skrzydeł i płyty inskrypcyjnej wraz z obramieniem oraz cementowych uzupełnień. *Podczas demontażu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić marmurowej płyty i krawędzi.*
4. Demontaż trzech dodatkowych płyt nagrobnych i tymczasowe zmagazynowanie w bezpiecznym miejscu.
5. Ostrożny demontaż skrzydeł bocznych.
6. Odkopanie płyty do głębokości posadowienia. *W zależności od sytuacji jedno z dwóch rozwiązań: podjęcie decyzji o demontażu pomnika- w celu montażu na wyższym poziomie; albo podjęcie decyzji o obniżeniu terenu wokół nagrobka.*
7. Kontrola stanu fundamentu pod skrzydłami i ewentualne poprawienie stabilności. Decyzję odnośnie postępowania należy podjąć w zależności od stanu fundamentu i skonsultować z konstruktorem.
8. W przypadku demontażu całego pomnika: wykonanie nowego fundamentu z izolacją od strony gruntu i od góry.
9. Demontaż metalowego orła.
10. Usunięcie uzupełnień ze spoiny- pęknięcia w bloku z lewego skrzydła.
11. Sklejenie części lub wypełnienie zaprawą z klejem oraz wzmocnienie konstrukcyjne bolcem ze stali nierdzewnej lub w inny sposób w zależności od zastanej sytuacji. Nie należy stosować materiałów korodujących ani o dużej rozszerzalności termicznej.
12. Oczyszczenie powierzchni elementów z zabrudzeń i nawarstwień. Zaleca się umycie wodą pod ciśnieniem części znajdujących się do tej pory pod ziemią, jeśli zachowane są w dobrym stanie.
13. Oczyszczenie powierzchni z pozostałości wtórnych zapraw.
14. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień węglanowych.
15. Zniszczenie żywotności mikroorganizmów.

16. Usunięcie mikroorganizmów z powierzchni materiałów. Zaleca się wykonanie prób oczyszczania z zastosowaniem mikropiaskarki i odpowiednio dobranej ścierniwa. Należy zwrócić uwagę na stan zachowania wypełniacza oraz fakturę powierzchni aby jej nie zapląszyć.
17. Naprawa zniszczonych elementów: usunięcie zdeintegrowanego wypełnienia z rdzenia elementu belkowania nakrywy. Osłabioną zaprawę należy wybrać do poziomu zdrowej zaprawy.
18. Wzmocnienie struktury zaprawy wypełnienia rdzenia poprzez impregnację preparatem Funcosil KSE 300. Wysezonowanie.
19. Uzupełnienie ubytku rdzenia zaprawą na bazie białego cementu, z pozostawieniem miejsca na warstwę nawierzchniową.
20. Odtworzenie warstwy nawierzchniowej z zaprawy mineralnej o doświadczalnie opracowanym składzie, barwionej w masie pigmentami mineralnymi.
21. Opracowanie faktury uzupełnień.
22. Wykonanie nowych elementów nakryw na boczne skrzydła z materiału imitującego oryginalny. Zaleca się zaprawę na bazie białego cementu 52,5 z dodatkiem żywic redyspergowanych i odpowiedniego kruszywa. Opracowanie faktury nakryw: delikatne rowkowanie jak na słupkach. Opracowanie faktury cokołów pod orły: pionowy rowkowany szlak jak na obramieniu płyt.
23. Montaż elementów pomnika- części środkowej i skrzydeł bocznych z zastosowaniem klejów mineralnych.
24. Odtworzenie spadku pomiędzy pomnikiem a murem.
25. Scalenie kolorystyczne.
26. Zamknięcie szczelin i spękań elementów ze sztucznego kamienia. Zaleca się impregnację środkiem hydrofobowym w przypadku włosowatych szczelin. Szersze szczeliny należy wypełnić mleczkiem cementowym podbarwionym w masie z dodatkiem elastyfikującym (z żywicą redyspergowalną Vinnapas 5044N).
27. Hydrofobizacja powierzchni. Zalecamy Funcosil AS lub Funcosil SNL.

Marmurowa tablica

1. Demontaż marmurowej tablicy.
2. Ostrożne oczyszczenie powierzchni marmurowej tablicy parą wodną.
3. Doczyszczenie szczelin okładami z detergentem.
4. Ostrożne usunięcie farby z powierzchni liter.
5. Delikatne pogłębienie wytartych liter, tak aby uzyskać krawędź znaku.
6. Wypełnienie szczelin zaprawą imitującą marmur na bazie spoiwa akrylowego.
7. Wypolerowanie powierzchni płyty.
8. Pomalowanie liter ciemno- szarą farbą, matową. Zalecane farby akrylowo- uretanowe przeznaczone do metalu.
9. Zabezpieczenie powierzchni kamienia mikrowoskiem.
10. Wykonanie laminatu epoksydowego na odwrociu płyty.
11. Montaż tablicy we wnętrzu- w uzgodnionym miejscu. Na podłożu z płyty marmurowej analogicznej do istniejącej – dostosowanej wymiarami do pierwotnego pola ujętego girlandą.

Obramienie- jeśli będzie pozostawione bez zmian

1. Odsunięcie gleby, odsłonięcie elementów.
2. Zniszczenie żywotności mikroorganizmów.
3. Oczyszczenie powierzchni obramienia wodą pod ciśnieniem.
4. Lokalne doczyszczenie mikropiaskarką.
5. Usunięcie luźnych i zdeintegrowanych fragmentów.
6. Uzupełnienie ubytków zaprawą mineralną, barwioną w masie imitującą zaprawy w sąsiedztwie.

7. Hydrofobizacja powierzchni.

Orły

1. Opracowanie modeli dwóch orłów (prawy i lewy) na podstawie fotografii archiwalnej oraz znalezienia analogii.
2. Komisyjna akceptacja modeli.
3. Wykonanie rzeźb z zaprawy mineralnej dopasowanej do kolorystyki pomnika. Proponuje się uzgodnienie szczegółów na komisji akceptującej modele.
4. Hydrofobizacja powierzchni rzeźb.
5. Montaż rzeźb.

Wycena winna obejmować wyszczególnione powyżej prac.

A. Prace konserwatorskie

A.1. Sztuczny kamień (lastriko)

Dział 8. Rzeźba i elementy architektoniczne

8. D Wykonane w narzucie, odlewami o spoiwie mineralnym

8. D-3 Lastriko

8. D-3b Lastriko jednobarwne 0,10%-1,00% stawki podstawowej

Obmiar:

Lastriko- w części widocznej: 2249,56 dm²

Lastriko w części zasłoniętej- lub do rekonstrukcji: 408 dm²

Razem: 2657,56 dm²

A.2. Marmurowa płyta

Dział 8. Rzeźba i elementy architektoniczne

8. B Z kamienia naturalnego

8. B-2 Marmury i wapienie zbite, polerowane

8. B-2d Detal architektonicznych prosty 0,49%-1,86% stawki podstawowej

Obmiar:

Marmur: 54,34 dm²

B. Prace restauratorskie

B.1 Rekonstrukcja orłów

Wg kalkulacji własnej

B.2 Wykonanie podkładu z płyty marmurowej

Wg orientacyjnej wyceny.

W załączeniu:

- Projekt konserwatorski. Program prac konserwatorskich i restauratorskich. Pomnik nagrobny Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Rosko, Gmina Wieleń. oprac. Katarzyna Polak, 2014 r.

2. Termin realizacji zamówienia:

30 września 2015 r.

3. Okres gwarancji:

36 m-cy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował kryterium: **cena** o wadze 100% (sposób oceny- minimalizacja).

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria (parter, stan. nr 01) do dnia 10.07.2015 r. do godz. 10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „**Zapytanie ofertowe na Wykonanie prac remontowych zbiorowej mogiły powstańców wielkopolskich na cmentarzu przykościelnym parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Rosku**” nie otwierać przed 14.07.2015 r. godz. 10.30.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wielen, Kancelaria, parter stanowisko nr 01; w terminie **do dnia 14.07.2015 r. godz. 10.00.**

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Radosław Janecki, tel. 67 2531532, e-mail: zamowienia@wielen.pl .

8. Załączniki wymagane w postępowaniu:

- wypełniony druk oferta,
- kosztorys ofertowy,
- dokument potwierdzający dysponowaniem przez wykonawcę osobą posiadającą uprawnienia określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 22.1).

9. Inne informacje:

- Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania składania przez Oferentów wyjaśnień co do złożonych ofert.
- Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
- Częściowe finansowanie zamówienia pochodzić będzie ze środków Rady OPWiM, a jego maksymalna wysokość to kwota 45.000 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto.
- Termin płatności 30 dni od dnia wpływu faktury do Rady OPWiM.
- Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po wykonaniu wszystkich prac objętych zamówieniem oraz usunięciu wszelkich usterek stwierdzonych w czasie jego odbioru. Faktura zostanie wystawiona z opisem: Wykonanie prac remontowych zbiorowej mogiły powstańców wielkopolskich na cmentarzu przykościelnym parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Rosku.
- Faktura zostanie wystawiona na:
 - Radę OPWiM (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ul. Wspólna 2, 00-923 Warszawa, NIP 526-105-30-50)- do kwoty 45 tys. zł. brutto oraz pozostała część na:
 - Gminę Wielen, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wielen, NIP 763-210-94-91.
- Za datę zapłaty należności wynikających z faktury uważa się datę dokonania przez Zamawiającego na rzecz wykonawcy polecenia przelewu bankowego.
- Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Radosław Janecki tel. 67 2531532, e-mail: zamowienia@wielen.pl .

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Rybarczyk