GMINA WIELEŃ
ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń
tel. /67/2561170
NIP 763-210-94-91

Wieleń: Centrum rekreacyjno- sportowe w Wieleniu przy ul. Sportowej (roboty wykończeniowe w obrębie budynku strzelnicy).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, tel. (067)
2561170 w. 47, faks (067) 2561021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Centrum rekreacyjno- sportowe w Wieleniu przy ul. Sportowej (roboty wykończeniowe w obrębie budynku strzelnicy).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe w obrębie budynku strzelnicy przy ul. Sportowej w Wieleniu.
W ramach prac wykonane zostaną:
Posadzki:
- uzupełnienia posadzek z płytek gres- 14,18 m^2,
- cokoliki z płytek gres 25,8 m,
Roboty remontowe wewnętrzne:
- konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg- 0,1608 t,
- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych pow. w jednym miejscu 0,26-0,5 m^2- 11 szt.
- gruntowanie powierzchni pionowych- 286,35 m^2,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich- ściany- 286,35 m^2,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich- sufity- 14,18 m^2,
- dwukrotne malowanie olejne ścian z jednokrotnym szpachlowaniem- 77,80 m^2,
- licowanie ścian płytkami na klej, wym. płytek 20x20 cm- 0,84 m^2,
Malowanie elewacji:
- gruntowanie powierzchni pionowych- 369,25 m^2,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich (pow. zewnętrzne)- 369,25 m^2,
- impregnacja grzybobójcza drewna dwukrotna- 135,12 m^2,
Uzupełnienie drzwi:
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne pełne o pow. ponad 1,60 m^2- 3,6 m^2,
- ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych- szt. 1,
- drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m^2- 1,60 m^2,
Instalacje wod.-kan.:
- zlewozmywaki stalowe na szafce- 1 szt.,
- umywalki pojedyncze- 2 szt.,
- ustępy typu „kompakt" z podejściem dopływowym - 3 kpl.,
- pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym z podejściem dopływowym - 1 kpl.,
- baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące śr. 15 mm z podejściem dopływowym- 3 szt.,
- wentylatory promieniowe z pcv o śr. do 100 mm- 4 szt.,
- urządzenia do podgrzewania wody o poj. 50 dm^3- 1 kpl.,
Instalacje elektryczne:
- wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych- przełącznik świecznikowy- 8 wypustów,

- wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych- gniazdo wtykowe dwubiegunowe- 8 wypustów,
- montaż opraw oświetleniowych, świetlówka 2x40 W- 4 kpl.,
- montaż opraw oświetleniowych, świetlówka 2x40 W- oświetlenie awaryjne- 7 kpl.,
- montaż opraw oświetleniowych żarowych- 4 kpl.,
- rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana do podłoża z wyposażeniem R1 i R2- 2 szt.,
- montaż instalacji odgromowej naprężanej wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły- 8 szt.,
- montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm ba dachu stromym krytym blachą- 72,11 m,
- montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt o średnicy do 10 mm- 18,00 m,

Roboty zewnętrzne:
- koryta głęb. 10 cm, grunt kat. II-IV- 25,94 m^2,
- podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm- 25,94 m^2,
- wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, gr. 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym- 25,94 m^2,
- wymiana posadzki o powierzchni do 1 m^2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm- 5,00 m^2,
- ocieplanie ścian budynków z cegieł- 17,46 m^2,
- uzupełnienie blachą ocynk. rynien wiszących półokrągłych w odcinkach o dł. ponad 1 m i średnicy 15 cm- 5,00 m,
- uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1 m z blachy z tytan- cynku o średnicy 12 cm- 8,00 m,

Roboty nie przewidziane, a niezbędne w celu spełnienia warunków technicznych- 234 r-g.
Ponadto w gestii wykonawcy będzie leżało przeprowadzenie wszelkich badań, sprawdzeń dotyczących całego obiektu w tym m.in.: badanie instalacji elektrycznej, badanie instalacji odgromowej, badanie szczelności zbiornika bezodpływowego, badanie szczelności przykanalika kanalizacji sanitarnej, badanie szczelności instalacji wod.-kan. oraz wszelkich innych niezbędnych do zgłoszenia obiektu do użytkowania zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nadzoru kierowników robót branżowych (konstrukcyjno- budowlanej, elektrycznej, instalacji wod.- kan.) wraz ze złożeniem przez ww. kierowników oświadczeń wymaganych Prawem budowlanym o prawidłowym wykonaniu obiektu

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
DOR-BUD, Katarzyna Dorna, Al. Zamkowa 17A, 64-730 Wieleń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 49082,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 59971,32

Oferta z najniższą ceną: 59971,32 / **Oferta z najwyższą ceną:** 59971,32

Waluta: PLN.

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybarczyk