GMINA WIELEŃ
ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń
tel. /67/ 2561170
NIP 763-210-94-91

Burmistrz Wielenia

Wieleń 2016-06-20
Znak spr.: TI.2510.7.4.2016

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Zamawiający: Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
tel. 0-67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON : 570791158 NIP: 763-210-94-91
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: Remont budynku administracyjnego UM przy ul. Kościuszki 34 w Wieleniu.

Wieleniu. Obejmuje :

Nr	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1	**Roboty malarskie, remontowe , wykończeniowe - budynek UMiG -II piętro**		
10	Gruntowanie powierzchni poziomych - sufitów	m2	232,6745
20	Gruntowanie powierzchni pionowych - ścian	m2	577,3968
30	Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku ścian	m2	577,3968
40	Skasowanie wykwitów /zacieków/	m2	13,1294
50	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (farba emulsyjna wew. do sufitów biała np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna).	m2	232,6745
60	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (farba emulsyjna wew. do ścian kolor np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem).	m2	577,3968
70	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	71,0325
80	Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne	m2	44,9550
90	Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt	2,0000
100	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw płyt pilśniowych	m2	18,3132
110	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2,0000
120	Zabudowa otworów drzwiowych z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na pojedynczych rusztach metalowych, jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2	3,7800
~~130~~	~~Ścianki działowe (wydzielenie serwera , wydzielenie przedsionka) z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na pojedynczych rusztach metalowych, jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 w wypełnieniem płytami z wełny mineralnej gr. 100 mm~~	~~m2~~	~~16,3680~~
140	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne (farba emulsyjna wew. do ścian kolor np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna - kolor w	m2	20,1480

ektor ds.realizacji
estycji i remontów
Jerzy Aniołek

KIEROWNIK
Ref. Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Radosław Janecki

	uzgodnieniu z Inwestorem).		
~~150~~	~~Osadzenie ościeżnic regulowanych~~	~~m2~~	~~3,5700~~
~~160~~	~~Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2~~	~~m2~~	~~3,4850~~
170	Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	33,2000
180	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych	m2	1,7670
190	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	72,2693
200	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm	m2	72,2693
~~210~~	~~Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm~~	~~m2~~	~~3,9390~~
~~220~~	~~Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2~~	~~m~~	~~5,9600~~
230	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych homogenicznych, rulonowe z wywinięciem na ściany	m2	75,6858
240	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	75,6858
~~250~~	~~Demontaż grzejnika stalowego płytowego~~	~~kpl~~	~~1,0000~~
~~260~~	~~Założenie grzejnika z demontażu~~	~~kpl~~	~~1,0000~~
~~270~~	~~Rura przyłączna do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy nominalnej 15 mm~~	~~kpl~~	~~1,0000~~
280	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w.t /poz.01-podłoże z betonu, poz.02-podłoże z cegły, poz.03-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach administracyjnych:na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wypustów	1,0000
290	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych	m	10,0000
300	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówka 2x40 W	kpl	1,0000
310	Zabezpieczenie podłóg , mebli folią	m2	255,9420
320	Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	33,2800
330	Osadzenie schodów strychowych składanych , współczynnik termoizolacyjny całych schodów 0,64 W/m2K - analogia	szt	1,0000
340	Wywiezienie rozebranych ścianek z płyt pilśniowych samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	1,8313
350	Koszt utylizacji wykładziny z tworzyw sztucznych	m3	0,1445
2	**Roboty malarskie, remontowe , wykończeniowe - budynek UMiG - I piętro**		
360	Gruntowanie powierzchni poziomych - sufitów	m2	98,6732

Inspektor ds.realizacji inwestycji i remontów
Jerzy Anioła

KIEROWNIK
Ref. Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Radosław Janecki

370	Gruntowanie powierzchni pionowych - ścian	m2	276,2944
380	Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku - ścian	m2	276,2944
390	Skasowanie wykwitów /zacieków/	m2	5,2451
400	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (farba emulsyjna wew. do sufitów biała np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna).	m2	98,6732
410	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (farba emulsyjna wew. do ścian kolor np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem).	m2	276,2944
420	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	52,0788
430	Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne	m2	26,8270
440	Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	63,0000
450	Zabezpieczenie podłóg , mebli folią	m2	108,5405
460	Osłony okien folią polietylenową	m2 otw.	16,6800
470	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	4,0000
480	Drzwi wewnętrzne wejściowe , akustyczne Rw=42dB , wraz z ościeżnicą , skrzydła frezowane ,okleina drewnopodobna - 2 szt. (jeden wzór okleiny)	m2	3,2800
490	Drzwi wewnętrzne wejściowe , wraz z ościeżnicą , skrzydła frezowane ,okleina drewnopodobna(taka jak w drzwiach akustycznych)- 2 szt. (1 szt przesuwne , 2 szt rozwierane) (jeden wzór okleiny jw.)	m2	3,2800
500	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, powierzchnia otworu do 2.0 m2	szt	4,0000
510	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8,9695
520	Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności -AC6 , wraz z listwami	m2	8,9695
3	**Roboty malarskie ,remontowe , wykończeniowe - budynek UMiG - parter**		
530	Gruntowanie powierzchni poziomych - sufitów	m2	51,4336
540	Demontaż i ponowny montaż płyt sufitu podwieszonego z częściową wymianą płyt dekoracyjnych fakturalnych o wym. 588x588x12mm (35 szt.)	m2	63,6018
550	Dwukrotne malowanie płyt sufitu podwieszonego z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne	m2	63,6018
560	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (farba emulsyjna wew. do sufitów biała np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna).	m2	51,4336
570	Gruntowanie powierzchni pionowych - ścian	m2	272,0712
580	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (farba emulsyjna wew. do ścian kolor np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem).	m2	272,0712
590	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	32,8000
600	Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne	m2	22,0570
610	Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur	m	43,6900

Inspektor ds.realizacji inwestycji i remontów
Jerzy Aniola

KIEROWNIK
Ref. Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Radosław Janecki

	wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm		
620	Malowanie podłoża farbą templową białą, natrysk kroplowy bez podkładu	m2	40,4800
630	Malowanie podłoża farbą templową barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m2	40,4800
640	Malowanie podłoża farbą templową barwioną, lakierowanie natrysku	m2	40,4800
650	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - grzejników radiatorowych	m2	12,3200
660	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe	m2	13,4400
670	Demontaż i ponowny montaż klamek z szyldami	szt	1,0000
680	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - drzwi wejściowe	m2	13,4400
690	Opalanie farby olejnej przeszklenie drzwi wejściowych o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	1,9200
700	Lakierowanie powierzchni drewnianych - stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, jednokrotne - lakierobejcą - drzwi wejściowe	m2	13,4400
710	Lakierowanie powierzchni drewnianych - stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne - drzwi wejściowe	m2	13,4400
720	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat z prętów ozdobnych - drzwi wejściowe	m2	1,2800
730	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb - ramy drewniane, powierzchnia szyby ponad 0.50 m2	m2	2,5600
740	Demontaż parapetów	m	1,6600
750	Zabezpieczenie podłóg , mebli folią	m2	56,5770
760	Osłony okien folią polietylenową	m2 otw.	12,8400
4	**Roboty malarskie ,remontowe, wykończeniowe - budynek UMiG - klatka schodowa**		
770	Gruntowanie powierzchni poziomych - sufitów	m2	73,6329
780	Gruntowanie powierzchni pionowych - ścian	m2	107,3329
790	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	73,6329
800	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z Inwestorem)	m2	107,3329
810	Malowanie olejne ścian , policzków schodowych bez szpachlowania, dwukrotne	m2	51,1692
820	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	73,6329
5	**Roboty malarskie ,remontowe, wykończeniowe - budynek UMiG - piwnica**		
830	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach z zeskrobaniem farby	m2	27,3000
840	Gruntowanie powierzchni poziomych - sufitów	m2	37,2900
850	Gruntowanie powierzchni pionowych - ścian	m2	100,8800
860	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów(farba emulsyjna wew. do sufitów biała np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna).	m2	37,2900
870	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	100,8800

Inspektor ds.realizacji inwestycji i remontów
Jerzy Apioła

KIEROWNIK
Ref. Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Radosław Janecki

	(farba emulsyjna wew. do ścian kolor np. „Śnieżka satynowa" lateksowa lub równoważna - kolor w uzgodnieniu z Inwestorem).		
880	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	31,8150
890	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - grzejników radiatorowych - zejście do piwnicy	m2	1,8000
900	Malowanie olejne pochwytów przyściennych - pomalowanie dwukrotne	m	5,5500
910	Malowanie balustrad , dwukrotnie - zejście do piwnicy	m2	3,1500
920	Malowanie olejne ścianek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne - zejście do piwnicy	m2	23,1958
930	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ścianki 1/2 cegły	m2	0,2520
940	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia zbrojone bednarką	m3	0,0173
950	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	5,2000
960	Skrzydła drzwiowe pełne do zapleczy budynków	m2	2,0500
970	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,4200
980	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	6,0200
990	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m2 - na podstawie skrzydeł drzwi istniejących do wymiany	m2	3,4200

991. Ułożenie płytek gres antypoślizgowych ryflowanych na schodach przy zejściu do piwnicy na zaprawie klejowej z zerwaniem starej wykładziny gumowej o wym 5,66 m^2

6. Zadanie nr 1 . Roboty instalacji elektrycznej –remont budynku administracyjnego UM Wieleń

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar

1 KNNR 5 1209-05 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw.12

2 KNNR 5 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw 2

3 KNNR 5 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 30

4 KNNR 5 1208-02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m30

5 KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (zasilanie obwodów gniazd w biurach m 30

6 KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (oświetlenie pom. WC, klatka schodowa do piwnicy, oświetlenie biur) m 50

7 KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm głębokie (pom. WC) szt. 8

8 KNNR 5 1203-01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 20

9 KNNR 5 0306-02 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej (WC) szt. 4

10 KNNR 5 0308-03 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do

Inspektor ds.realizacji inwestycji i remontów Jerzy Anioła

KIEROWNIK Ref. Techniczno-Inwestycyjnego mgr inż. Radosław Janecki

2.5 mm2 (WC) szt. 2

11 KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa oprawy oświetlenia klatki schodowej zejście do piwnicy kpl.2

12 KNNR 5 0405-06Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie szt. 1

13 KNNR 5 0407-01 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach)ośw. WC. oświetlenie biura, rezerwa) szt.3

14 KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach (instalacja w WC) szt.1

15 KNNR 5 0408-03 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa szt. 1

16 KNNR 5 1303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1

17 KNNR 5 1303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 2

18 KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.1

19 KNNR 5 1305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.1

20 KNNR 5 1304-05 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.1

21 KNNR 5 1304-06 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) - biura parter szt.20

22 KNNR-W 9 121-02 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy (biura) punkt 1

23 KNNR-W 9 121-03 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pom. punkt 20

24 KNR-W 4-03 0608-08 Wymiana świetlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych otwartych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza – biura szt.1

25 KNR-W 4-03 0608-10Wymiana swietlówek w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-każda następna szt. 20

26. Przełożenie lamp awaryjnych na klatce schodowej z poziomej na pionowa – 3 szt.

Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.

2. **Termin realizacji zamówienia:** 60 dni kalendarzowych do dnia podpisania umowy
3. **Okres gwarancji**: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.
4. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert**: cena - 100%, zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadanie .
5. **Sposób przygotowania oferty**: Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 11.07.2016r. do godz.10.^{00} w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: **„ Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wieleniu”**” nie otwierać przed 11.07.2016 godz. 10^{30}
6. **Miejsce i termin otwarcia ofert :** Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 11.07.2016r. o godz. 10.^{30}
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel.672531522, wz. Andrzej

Inspektor ds.realizacji inwestycji i remontów
Jerzy Anioła

KIEROWNIK
Ref. Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Radosław Janecki

Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.^{00}do 15.^{00}

8. **Wytyczne dla wykonawców:**
W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć roboty i koszty uzupełniające w tym:
-pracę w godzinach czasu pracy UM w Wieleniu wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym wg ściśle przyjętego harmonogramu . Dopuszcza się pracę w dniach roboczych od poniedziałku do piątku od godz. 15.^{30} do godziny 20.^{00}, w wolne soboty lub niedzielę od godz. 8.^{00} do godz. 18.^{00}. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram robót z zaznaczeniem realizacji robót poza obmiarem czasu pracy oraz na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.
- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
- koszty przemieszczania mebli biurowych i sprzętu(szały, krzesła, biurka itp.)
- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót i szczegóły rozwiązań w oparciu o załączony przez Zamawiającego projekt budowlany,
oraz inne roboty nie ujęte w niniejszej STWiOR lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

UWAGA: Załączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyceny prac. W ofercie należy uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania całego zakresu przedmiotu umowy określonego w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

9. Załączniki wymagane w postępowaniu:
   - Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej
   - Oferta
   - Oświadczenie dot. spełniania warunków wg art.22

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Jan Graczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:
- druk oferta
- oświadczenie art. 22
- przedmiar robót
- projekt umowy
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Inspektor ds.realizacji inwestycji i remontów
Jerzy Aniołа

KIEROWNIK
Ref. Techniczno-Inwestycyjnego
mgr inż. Radosław Janecki