Wieleń 2016-06-29

TI.2510.7.1.2016

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Zamawiający: Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
tel. 67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON: 570791158 NIP: 763-210-94-91
zaprasza do złożenia ofert na:

1. **Przedmiot zamówienia:**
   Zadanie nr 1. Remont chodnika przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu- I etap
   Zadanie nr 2. Budowa chodnika przy ul. Sosnowej i Leśnej w Wieleniu- I etap.

Zadania nr 1 obejmuje:
Remont chodnika przy ul. Szkolnej / Nowe Miasto w m. Wieleń - odc. I dł. 170 m

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,170
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m^2	255,00
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	340,00
4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m^3	16,83
5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3	16,83
6	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)	m^3	12,75
7	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m	340,00
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - str. prawa	m^3	5,10
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	340,00
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	255,00

Zadania nr 2 obejmuje:

Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w m. Wieleń

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1	**Dział: Roboty przygotowawcze**			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,118
1.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3	47,67
1.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m^2	10,00
1.4	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	6,00
1.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3	0,36
1.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3	1,23
2	**Dział: Elementy ulic**			
2.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	118,00
2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3	7,08
2.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	118,00
2.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	118,00
2.5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod oporniki betonowa zwykła	m^3	1,45
2.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m^3	1,82
2.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	118,00
3	**Dział: Chodnik**			
3.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m^2	107,35
3.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	107,35
4	**Dział: Zjazdy**			
4.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m^2	71,40
4.2	KNR 2-31 0114-070114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2	71,40
4.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	71,40
5	**Dział: Roboty wykończeniowe**			
5.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,00
5.3	Uproszczona	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,00

Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.

2. Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1: 60 dni kalendarzowych do dnia podpisania umowy

Zadanie nr 2: 60 dni kalendarzowych do dnia podpisania umowy

3. **Okres gwarancji**: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.
4. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert**: cena - 100% (sposób oceny- minimalizacja). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (zadanie nr 1, zadanie nr 2). Oferty w zakresie określonego powyżej kryterium będą oceniane odrębnie dla każdego z zadań.

   Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 22.07.2016 r. do godz.10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: **„Remont chodnika przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu- I etap oraz budowa chodnika przy ul. Sosnowej i Leśnej w Wieleniu- I etap"** nie otwierać przed 22.07.2016 godz. 10.30.
5. **Miejsce i termin otwarcia ofert :** Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 22.07.2016 r. o godz. 10.30.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531522, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.00 do 15.00.
7. **Wytyczne dla wykonawców:**

   W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć roboty i koszty uzupełniające, w tym:

   - koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
   - koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
   - koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
   -opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
   - koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
   - inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót oraz inne roboty nie ujęte w opisie lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.
8. Załączniki wymagane w postępowaniu:
   - Wypełnione kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej
   - Oferta na zadanie nr 1
   - Oferta na zadanie nr 2
   - Oświadczenie dot. spełniania warunków wg art.22

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Jan Graczyk

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:

- druk oferta
- oświadczenie art. 22
- przedmiar robót
- projekt umowy
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych