

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie nr 2: Budowa chodnika przy ul. Sosnowej i Leśnej w m. Wieleń I etap

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1	Dział: Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,118
1.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	47,67
1.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	10,00
1.4	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	6,00
1.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0,36
1.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	1,23
2	Dział: Elementy ulic			
2.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	118,00
2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	7,08
2.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	118,00
2.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	118,00
2.5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod oporniki betonowa zwykła	m ³	1,45
2.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m ³	1,82
2.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	118,00
3	Dział: Chodnik			
3.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	107,35
3.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	107,35
4	Dział: Zjazdy			
4.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	71,40
4.2	KNR 2-31 0114-070114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	71,40
4.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	71,40
5	Dział: Roboty wykończeniowe			
5.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,00
5.3	Uproszczona	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,00