

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika ul. Nojego m. Wieleń

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Roboty pomiarowe						
1		Roboty pomiarowe				
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,122		
			RAZEM			
Roboty rozbiórkowe						
2		Roboty rozbiórkowe				
2.1		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie	mb	6,00		
2.2		Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10cm	m2	30,60		
2.3		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowytładowczym na odległość do 2 km	m3	3,70		
			RAZEM			
Roboty ziemne						
3		Roboty ziemne				
3.1		Mechaniczne wykonanie wykopu łącznie z korytem pod chodnik, zjazdy, pas zieleni, koparkami z odwozem gruntu samochodami wywrotkami na odległość do 2km	m3	50,00		
			RAZEM			
Chodnik i zjazdy						
4		Chodnik i zjazdy				
4.1		Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z betonu C12/15 z oporem	m3	0,40		
4.2		Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	6,00		
4.3		Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża z betonu C12/15	m3	1,00		
4.4		Ustawienie obrzeży betonowych 100x30 cm grubości 8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	122,00		
4.5		Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm	m2	166,60		
5.6		Wykonanie podbudowy na zjazdach z chudego betonu gr.15cm	m2	40,80		
4.6		Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm	m2	40,80		
			RAZEM			
Obsianie trawą						
5		Obsianie trawą				
5.1		Wykonanie trawnika dywanowego siewem z naworzeniem	m2	98,60		
			RAZEM			
Regulacja urządzeń						
6		Regulacja urządzeń				
6.1		Regulacja studni telewkomunikacyjnych	szt	2,00		
			RAZEM			
				RAZEM		
				VAT 23%		
				Ogółem		