



Wieleń 2017-06-27

TI.2510.6.1.2017

**Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy**

Zamawiający: Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
tel. 67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON: 570791158 NIP: 763-210-94-91
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

„ Remont budynku remizy OSP w Rosku”, w podziale na:

**zadanie nr 1.1. pn. „ Remont budynku OSP w Rosku – roboty rem-bud., elektryczne i
sanitarne w tym osadnik bezodpływowy „**

**zadanie nr 1.2. pn. „ Remont kominów oraz pokrycia dachu folią zbrojoną na budynku
OSP w Rosku „**

**Zadanie nr 1.1. „ Remont budynku OSP w Rosku – roboty rem-bud., elektryczne i
sanitarne w tym osadnik bezodpływowy „ obejmuje :**

1.Docieplenie budynku OSP i elewacja

1 d.1 KNR 2-01 0317-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 mm³(17.90+3.2+7.6)*0.4*0.5 = 5.740

2 d.1 KNR 2-01 0320-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-
II m³(17.90+3.2+7.6)*0.4*0.5 = 5.740

3 d.1 KNR 4-01 0213-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2
cm na podłożu gruntowym przy budynku m² (17.90+3.2+7.6)*0.35 = 10.045

4 d.1 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie(fundamenty) m² (17.90+3.2+7.6)*0.4*0.5 = 5.740

5 d.1 KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- pierwsza warstwa m² (17.90+3.2+7.6)*0.4*0.5 = 5.740

6 d.1 KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as-
falt.- druga i nast.warstwa m² (17.90+3.2+7.6)*0.4*0.5 = 5.740

7 d.1 KNR 0-23 2614-01 Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki m²
(17.90+3.2+7.6)*0.4*0.5 = 5.740

8 d.1 KNR 4-01 1204-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m²
2.08*2.05+4.05*2.05-1.25*1.9 = 10.192

9 d.1 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m² <elewacja tylna>17.9*4.2+3.2*5.09+<elewacja
frontowa>5.1*3.59+2.75*1.9+11*4.35+<elewacja boczna>7.60*4.99+4.05*2.94-3.69*3.4*2-2.05*0.9-1*0.5-
0.78*1.4*9-1.05*0.9 = 174.473

10 d.1 KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 12 cm - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki m²<ele-
wacjatylna>17.9*4.2+3.2*5.09+<elewacjafrontowa>5.1*3.59+2.75*1.9+11*4.35+<elewaciaboczna>7.60*4.99+4.0
5*2.94-3.69*3.4*2-2.05*0.9-1*0.5-0.78*1.4*9-1.05*0.9 = 174.473

11 d.1 KNR 0-23 2614-10 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym m
(0.78+1.4+1.4)*9+(2+0.8+2)+3.4*2+3.69*4+0.9*2+1.05 = 61.430



- 12 d.1 ORGB 202 541-2 Parapety z blachy -Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $m^2 0.78*0.25*9 = 1.755$
- 13 d.1 KNR AT-31 0502-01 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan (lub równoważny) -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach m^2
 $11*0.81+5.4*0.81+1.19*0.5*2+1.83*1.5*2+1.18*2.05-0.9*2 = 20.583$
- 14 d.1 KNR AT-31 0502-03 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan (lub równoważny)- wykonany ręcznie na ścianach $m^2 11*0.81+5.4*0.81+1.19*0.5*2+1.83*1.5*2+1.18*2.05-0.9*2 = 20.583$
- 15 d.1 KNR AT-31 0602-02 Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłone $m^2 11*0.81+5.4*0.81+1.19*0.5*2+1.83*1.5*2+1.18*2.05-0.9*2 = 20.583$
- 16 d.1 KNR 202 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża $m^2 0.30*1*4+1*0.30*3 = 2.100$
- 17 d.1 KNR 202 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą $m^2 0.30*1*4+1*0.30*3 = 2.100$
- 18 d.1 KNR 2-31 0813-03Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m1
- 19 d.1 KNR 2-31 0403-03Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m1
- 20 d.1 NNRNKB 231 0511-01Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/ $m^2 m^2 1*0.35*2 = 0.700$
- 21 d.2 KNR 4-01 0535-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku $m^2 1.9*1.92 = 3.648$ - wejście do piwnicy
- 22 d.2 KNR 2-02 0409-01Krokiewki,przepr.poprz.drewna do 180cm² z tarcicy nasyc. $m^3 2*0.10*0.05*4*2.15 = 0.086$
- 23 d.2 KNR 2-02 0410-01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. $m^2 4.3$
- 24 d.2 KNR-W 4-01 0521-02 Uzupełnienie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym $m^2 4.3+0.5*4 = 6.300$
- 25 d.2 KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (maszt stalowy syreny) $m^2 0.28*4*5.50+0.22*0.5*11*2+1*0.5*2 = 9.580$
- 26 d.2 KNR 2-02 1611-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.1

2.Wymiana stolarki drzwiowej

- 30 d.3 KNR 401 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m²szt.2
- 31 d.3 KNR 202 1017-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m² fabrycznie wykończone $m^2 0.8*2*2 = 3.200$
- 32 d.3 KNR 2-02 1016-01Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt. 2

3.Roboty malarskie, tynkarskie wykończeniowe

- 33 d.4 KNR 401 701-10 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m² $m^2 10.45*8.58*0.15 = 13.449$
- 34 d.4 KNR 401 711-14 Uzupełnienie tynku zwykłego wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., belk., podciąg., biegach i spocznikach na podł. z cegły i pust. (do 2m² w 1 miej.) $m^2 10.45*8.58*0.15 = 13.449$
- 35 d.4 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m² $m^2 3.8*1.42+2.72*1.72+1.2*0.82+2.74*3.62+3.65*1.98+10.45*8.58 = 117.865$
- 36 d.4 KNR 202 815-6 Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych $m^2 3.8*1.42+2.72*1.72+1.2*0.82+2.74*3.62+3.65*1.98+10.45*8.58 = 117.865$
- 37 d.4 KNR 23 2611-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny) $m^2 3.8*1.42+2.72*1.72+1.2*0.82+2.74*3.62+3.65*1.98+10.45*8.58 = 117.865$
- 38 d.4 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem $m^2 3.8*1.42+2.72*1.72+1.2*0.82+2.74*3.62+3.65*1.98+10.45*8.58 = 117.865$
- 39 d.4 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m² $(3.8+1.42)*2*1.44+(2.72+1.72)*2*1.44+(1.2+0.82)*2*1.44+(2.74+3.62)*2*1.44+(3.65+1.98)*2*1.44+(10.45+8.58)*2*2.2-1.39*1.4 = 149.956$
- 40 d.4 KNR 202 815-4 Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych $M^2 3.8+1.42)*2*1.44+(2.72+1.72)*2*1.44+(1.2+0.82)*2*1.44+(2.74+3.62)*2*1.44+(3.65+1.98)*2*1.44+(10.45+8.58)*2*2.2-1.39*1.4 = 149.956$
- 41 d.4 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem $m^2 (3.8+1.42)*2*1.44+(2.72+1.72)*2*1.44+(1.2+0.82)*2*1.44+(2.74+3.62)*2*1.44+$



$$(3.65+1.98)*2*1.44+(10.45+8.58)*2*2.2-1.39*1.4 = 149.956$$

42 d.4 KNR 401 1206-5 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne m² $(10.45+8.58)*2*2+(2.74+3.62)*2*1.5+(3.80+1.42)*2*1.5 = 110.860$

43 d.4 KNR 401 1206-2 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania m² $(10.45+8.58)*2*2+(2.74+3.62)*2*1.5+(3.80+1.42)*2*1.5 = 110.860$

44 d.4 KNR 401 1212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m 69.3

45 d.4 KNR 401 1209-10 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m² m² 17.738

46 d.4 KNR 401 1212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m 75

46 d.4 KNR 401 1212-31Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mmm30

48 d.4 TZKNBK XI 1005-21Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m 20

49 d.4 Zabezpieczenie podłóg foliąm² $0.8*1.42+2.72*1.72+1.2*0.82+2.74*3.62+3.65*1.98+8.58*10.45 = 113.605$

4. Przebudowa kan sanit. wew. i przykanalik sanitarny

50 d.5 KNR 2-15 0205-04 Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową m $7.60+4.05+1.7 = 13.350$

51 d.5 KNNR 1 210-2 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m³ w gr.kat. I-II m³ $0.5*1.4*15 = 10.500$

52 d.5 KNNR 1 318-1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III m³ $0.5*1.4*15 = 10.500$

53 d.5 KNR 4-01 0333-11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.1

54 d.5 KNR 4-01 0333-10Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.1

55 d.5 KNR 4-01 0323-04 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt. 2

56 d.5 KNNR 4 1417-1 Studzienka kanalizacyjna systemowa PCV o śr 315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym szt 1

57 d.5 KNR 2-18 0802-02 Próba szczelności sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr.nominalnej 150 mm prob.1

58 d.5 KNR 228 506-2 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm m 15

5 .Osadnik bezodpływowy

59 d.6 KNRW 201 215-5 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m³, grunt kategorii I-II m³ $(4.53+2)*0.5*2.2+1.26*2.1*2 = 12.475$

60 d.6 KNR-W 2-18 0518-04 analogia Montaż osadnik bezodpływowego o poj. 3000 l (z żywic poliestrowych).

61 d.6 KNR 201 230-1 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) m³ $(4.53+2)*0.5*2.2+1.26*2.1*2 -3.2 = 9.275$

62 d.6 KNR 201 212-5 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m³, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t m³ 3.2

6. Roboty elektryczne

63 d.7 KNR 5-18 1005-10 Linie wykonywane przewodami YDY 4x2.5 mm² pod tynkiem - linia zasilania syreny (przewod 4-ro żyłowy z żyłą ż-o) - z R Garażu m 15

64 d.7 KNR-W 4-01 0705-07 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi (zatynkowanie bruzdy do syreny oraz bruzd w garażu) m65

65 d.7 KNR 5-18 1013-09 Linie wykonywane przewodami YDY 5x2.5 mm² pod tynkiem - zasilanie sprężarki, gniazda 32A, zasilanie sterowania przcą syreny, - obwody wyprowadzone z R Garaż) m 65

66 d.7 KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - (oprawy w garażu OPK 2*58W) kpl. 10

67d.7 KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz modułu awayjnego w oprawach nad regalem ze sprzętem i w oprawie centralnej w garażu) szt. 2



- 68 d.7 KNR 5-18 1205-02 Wypusty na przeł.świecznik.6A wyk.przew.YADYp na cegle w pom.administr.wiejskich (oświetlenie garaż) szt. 10
- 69 d.7 KNR 5-18 1204-04 Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.ADYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich - wypust przewodem YDYp -gniazdo herm. podwójne szt.7
- 70 d.7 KNNR 5 0308-08 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm² szt.2
- 71 d.7 KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - podgrzewacz przepływowy KOSPEL (lub równoważny) 12kW szt. 1
- 72 d.7 KNR 5-18 1204-01 Wypusty na wyłącz. 2-bieg.6A wyk.przew.ADYt układ.w tynku w pom.administr.wiejskich (korytarz, WC,sanitariaty) szt. 6
- 73 d.7 KNR 5-18 1208-04 Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YDYp w ścianach otynk. p.t. w pom.administr.wiejskich - gniazda kuchnia szt.5
- 74 d.7 KNNR 5 1004-02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oświetlenie przed i z boku garażu szt. 2
- 75 d.7 KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ORNO OR-OP-318 OPRAWA Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU (lub równoważny) - wpomieszczeni kuchni 2 szt, w WC 1 szt, w sanitariatach 1 szt, korytarz 2 szt.kpl. 6
- 76 d.7 KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przekaźnik zmierzchowy z czujką ruchuszt. 1
- 77 d.7 KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie szt. 1
- 78 d.7 KNNR 5 0407-04 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.1
- 79 d.7 KNNR 5 0407-02 Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach szt.4
- 80 d.7 KNNR 5 0407-03 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach -wyłącznik gniazda garaż, gniazda kuchnia szt. 2
- 81 d.7 KNNR 5 0407-01 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B10-20A szt.5
- 82 d.7 KNNR 5 0407-04 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach -stycznik SM-00 oświetlenie placu szt. 1
- 83 d.7 KNNR 5 0407-01 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - światła sygnalizacji napięcia szt. 1
- 84 d.7 KNNR 5 0408-03 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa szt. 3
- 85 d.7 KNNR 5 0307-01 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - garaż 9 oświetlenie boczne, oświetlenie garażu, oświetlenie placu) szt. 3
- 86 d.7 KNNR 5 0602-02 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - uziemienie przewodu PE linka ułożona w bruzdzie p.t. m 8
- 87 d.7 KNNR 5 0606-01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II szt. 1
- 88 d.7 KNNR 5 0605-01 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II - drut od ściana do uziom pionowy m 3
- 89 d.7 KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg listawa łączeniowa do uziomu drut fi 8mm-linka LY16mm² szt. 1
- 90 d.7 KNNR 5 1303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
- 91 d.7 KNNR 5 1303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 3
- 92 d.7 KNNR 5 1303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
- 93 d.7 KNNR 5 1303-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) pomiar 4
- 94 d.7 KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.1
- 95 d.7 KNNR 5 1304-05 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.1
- 96 d.7 KNNR 5 1304-06 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.23



zadanie nr 1.2. pn. „ Remont kominów oraz pokrycia dachu folią zbrojoną na budynku OSP w Rosku „ obejmuje:

1.Remont kominów i pokrycia dachu obejmuje'

WYTYCZNE na wykonanie pokrycia dachu budynku Remizy strażackiej Rosko. Dach pokryty folią PVC gr. 1,2 mm zbrojona Wintex MP (lub równoważny) .Łącznie z wymianą obróbek blacharskich z blachy powlekanej – pas do rynny, obróbka blacharska ogniomuru , wymiana rynien Ø 150 ocynk oraz rur spustowych Ø 120 ocynk.

- 1 d.2 KNRW 401 310-2 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m³m³
 $0.95*0.95*0.5+0.38*1.05*0.3 = 0.571$
- 2 d.2 KNR 2-02 0219-05 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cmm² 1.05*0.50 = 0.525
- 3 d.2 KNR 401 532-6 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej szt. 0.752
- 4 d.2 KNRW 401 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m² w 1 miejscu m² 8.084
- 5 d.2 KNR 401 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m^{17.90+11+5.10+1.9 = 35.900}
- 6 d.2 KNR 401 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 18
7. KSNR-3 Przygotowanie dachu do położenia folii zgodnie z technologią 0541/02 R-g = 0,27r-g x 201,25m²
8. KNR0-15II pokrycie dachu folia dachowa PVC zbrojona gr. 1,2mm 0527/01 na podkładzie betonowym z ułożeniem na sucho włókniny rozdzielającej – analogia robocizna zwiększona o 50/%
 $R = 0,46575r-g/m^2 \times 201,25m^2$
 Materiał:
 Folia dachowa PVC zbrojona gr.1,2mm
 $1,18m^2 \times 201,25m^2$
 Mocowanie folii do podłoża łączniki teleskopowe
 $5szt./m^2 \times 201,25m^2$
 Wkręty 5szt/m² x 201,25m²
 włóknina rozdzielając
 $1,18m^2 \times 201,25m^2$
 Aceton 2 opak x
 wyciąg
 $0,003m-g/m^2 \times 201,25m^2$
 Środek transportowy
 $0,005m-g/m^2 \times 201,25m^2$
 inne materiały 1,5%
9. KNR4-03 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głęb.
 1009/05 w celu osadzenia mocowań
 Do mocowania folii 201,25m² x 5 szt/m² = 1006szt
 $R = 0,0557rg/otw \times 1006,0szt.$
10. NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.
 0541-01 w rozwinięciu do 25cm- profil zewnętrzny oraz pas nadrynnowy blachy PCV
 $R = 2,15r-g /m^2 \times 42,45m$
 Materiał:
 Blacha powlekana PCV obróbka zewnętrzna ogniomura
 $1.10m \times 40,00mb$
 Blacha powlekana PCV obróbka profil pas do rynny
 $1,10 m \times 21,5 mb$
 Blacha powlekana PCV obróbka wywinięcie foli na ogniomur
 $1,10 m \times 35 mb$
 Wkręty do betonu
 $5szt/mb \times 96,50 mb$
 materiały pomocnicze 1,5%
 S- środek transportu
 $0,008m-g/m^2 \times 42,45m^2$
11. KNR2-02 Uszczelnienie uszczelniaczem poliuretanowym zamknąć brzegowych profili



- 0333/01 R= 0,3397r-g x 35 mb
Materiał
Uszczelniaacz poliuretanowy Soudaflex FC40
1,04 kg/mb przyjęto 33% normy
0,33 kg x 35mb
- 12.NNRNKB 202 Obrobienie folią wywinąć folii na ścianę i
0534-03 - analogia (norma na pokrycie koryt dachowych)
+ dodatek 30% do robocizny wywiniecie folii na ogniomur = 13,5 m²
Obrobienie folią górnej części ogniomurów =10,75 m²
R= 0,273r-g/ m² x 24,25 m²
Materiał
Folia dachowa PVC zbrojona gr.1,2mm
24,25 m²
Materiały pomocnicze 1,5%
S- wyciąg
0,002m-g/ m² x 24,25 m²
Środek transportu
0,003m-g/ m² x 24,25 m²
13. KNR0-15
0528/03 Montaż rynien ocynk Ø 150 mm
R=0,556r-g/mb x 31,5mb
Materiał
Rynna ocynk Ø 150 31,5mb x 1,10mb
Hak ocynk Ø 150 długi do rynny 63szt x
Zaślepka rynny szt x 4
Lej spustowy Ø 150/120szt 3
Spoiwo LC60 1 kg
14. KNR2-02
0510/03 Montaż rur spustowych Ø 120 ocynk
R=0,8351 x 16,0mb
Materiał
Rura ocynk Ø 120 16,0mb x 1,10mb
Kolano szt 9 zł/szt
Spoiwo lc 60 1kg

2. Termin realizacji zamówienia:

2.1 zadanie nr 1.1:

- docieplenie i elewacja do dnia 14.08.2017r.
- pozostały zakres do dnia 22.08.2017r

2.2 zadanie nr 1.2 do dnia 14.08.2017r.

3. Okres gwarancji: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena - 100%

5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 07.07.2017r. do godz.10.⁰⁰ w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:” **Remont budynku remizy OSP w Rosku**”, w podziale na:

zadanie nr 1.1. pn. „ Remont budynku OSP w Rosku – roboty rem-bud., elektryczne i sanitarne w tym osadnik bezodpływowy,,

zadanie nr 1.2. pn. „ Remont kominów oraz pokrycia dachu folią zbrojoną na budynku OSP w Rosku „ nie otwierać przed 07.07.2017 godz. 10³⁰

6. Miejsce i termin otwarcia ofert : Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 07.07.2017r. o godz. 10.³⁰

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel.672531522, wz. Andrzej



Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.⁰⁰ do 15.⁰⁰

8. Wytyczne dla wykonawców:

W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia

- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej i wody),
- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółwić technologie robót i szczegóły rozwiązań w oparciu o załączony przez Zamawiającego projekt budowlany, **oraz inne roboty nie ujęte w niniejszej STWiOR lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.**

9. Załączniki wymagane w postępowaniu:

- wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej
- oferta na zadanie nr 1.1
- oferta na zadanie nr 1.2
- oświadczenie dot. spełniania warunków

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Jan Graczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:

- druk oferta
- przedmiar robót
- wzór umowy