



Wieleń, 2018-04-03

KTI.271.5.2018

**Otrzymują wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ****zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.wielen.pl**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Wieleń - II etap”

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.- dalej: ustawa PZP) Gmina Wieleń, jako Zamawiający zamieszcza pytanie w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Wieleń - II etap”

1. W wyjaśnieniach z dnia 28.03.2018 r. zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego podano:

„Zamawiający informuje, że przy wycenie robót należy uwzględnić wykonanie podbudowy betonowej zgodnie z wyjaśnieniem nr 1 z dnia 26.03.2018r. Należy to uwzględnić przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego stosownie zamieniając pozycję nr 16 w przedmiarze robót. Nawierzchnię z kostki betonowej brukowej należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót tj. kostka na chodniku kolor szary, kostka na wjazdach kolor czerwony. Nie jest przewidywane zamieszczenie korekty przedmiaru robót, (...)”

Przedmiar robót pozycja 22:

„KNR 2-31 0511 03.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej - grafitowej, układane na podspocy cementowo-piaskowej grub. 3 cm – zjazdu”

Proszę o ponowne wyjaśnienie rozbieżności.

2. W wyjaśnieniach przywołanych powyżej Zamawiający stwierdził, iż nie poprawi przedmiaru robót oraz, że zmiany należy dokonać jedynie w pozycji nr 16 przedmiaru robót. Nie jest to jedyna pozycja, która wymaga poprawy. W pozycji nr 17 podano: „1” KNR 6 0109 02 Wykonanie podbudowy z chudego betonu na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm”

Natomiast projekt budowlany wskazuje, że na wjazdach oraz chodnikach należy wykonać nawierzchnię z kostki na 10 cm warstwie podsypki cementowo – piaskowej

„pkt 4 Przekroje normalne (...) Chodnik i wjazdy do bram zaprojektowano z kostki czerwonej betonowej 10x20x6 cm na 10 cm podsypce cementowo-piaskowej i 4”

Dodatkowo przedmiar robót w pozycji 24 podaje, iż pod chodnik należy wykonać jedynie 5 cm podsypki „KNR 6 0502 02.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem”

Zamawiający w dalszym ciągu opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny, co jest niezgodne z art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Biorąc po uwagę dotychczasowe postępowanie Wykonawca ma wątpliwości czy Zamawiający w jakikolwiek sposób zweryfikował dostępną dokumentację.

Proszę, aby Zamawiający doprowadził opis przedmiotu zamówienia, w szczególności przedmiar robót do stanu gwarantującego uczciwą konkurencję pomiędzy Wykonawcami składającymi oferty. W przeciwnym razie Wykonawca złoży wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli całego postępowania.



ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl

www.wielen.pl

**Odpowiedź 1:**


Zamawiający informuje, że w ofertach na zjazdach należy wycenić kostkę koloru czerwonego.

Odpowiedź 2:

Pozycję 17 przedmiaru należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót, tj. „Wykonanie podbudowy z chudego betonu na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm”.

Pozycję 24 przedmiaru robót należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót, tj. „Chodniki z kostki betonowej brukowej szarej, grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem”.

Załącznik do niniejszego wyjaśnienia stanowi przedmiar robót oraz kosztorys „ślepy” uwzględniający sposób rozstrzygnięcia wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawców w złożonych zapytaniach do SIWZ.


ZASTĘPCA BURMISTRZA**mgr Jan Graczyk****Załączniki:**

1. przedmiar robót,
2. kosztorys „ślepy”.

