

## Kosztorys ofertowy

ulica Sikorskiego w m. Wieleń - ETAP 2

| Nr poz.                         | Podstawa                  | Opis robót                                                                                                                                                                         | Jm  | Ilość    | Cena | Wartość |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------|
| 1                               | 2                         | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6    | 7       |
| <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                           |                                                                                                                                                                                    |     |          |      |         |
| 1                               | KNNR 1 0111/01            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym                                                                                                  | km  | 0,144    |      |         |
| 2                               | KNNR 6 0805/05            | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm na podsypce piaskowej                                                                                     | m2  | 158,46   |      |         |
| 3                               | KNNR 6 0805/02            | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem (błoczki M-6)                                                                   | m2  | 98,05    |      |         |
| 4                               | KNNR 6 0806/01            | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej                                                                                                                            | m   | 166,30   |      |         |
| 5                               | KNNR 2-31 0812/03         | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki                                                                                                                                             | m3  | 9,98     |      |         |
| 6                               | KNNR 2-31 0803/03 0802/04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm                                                                                               | m2  | 48,00    |      |         |
| 7                               | KNNR 6 0806/07            | Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej                                                                                                                        | m   | 87,80    |      |         |
| 8                               | KNNR 4-04 1103/01         | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie                                                                                          | m3  | 43,06    |      |         |
| 9                               | KNNR 4-04 1103/04 1103/05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 3 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego                                                                  | m3  | 43,06    |      |         |
| <b>2. WYKONANIE ODWODNIENIA</b> |                           |                                                                                                                                                                                    |     |          |      |         |
| 10                              | KNNR 1 0210/03.1          | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV                                    | m3  | 26,60    |      |         |
| 11                              | KNNR 4 1424/02            | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu                                                                                                      | szt | 6        |      |         |
| 12                              | KNNR 4 1308/03            | Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk                                                                                                                                 | m   | 22,00    |      |         |
| 13                              | KNNR 1 0214/05.1          | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami                   | m3  | 23,37    |      |         |
| <b>3. PODBUDOWA</b>             |                           |                                                                                                                                                                                    |     |          |      |         |
| 14                              | KNNR 1 0201/08.1 0208/02  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 3 km | m3  | 362,76   |      |         |
| 15                              | KNNR 6 0103/03            | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI                                                                    | m2  | 1 093,58 |      |         |
| 16                              | KNNR 6 0109/03            | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B-7,5 Mpa (C 6/8)- jezdni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm                                                                           | m2  | 871,33   |      |         |
| 17                              | KNNR 6 0109/02            | Wykonanie podbudowy z chudego betonu na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm                                                                                             | m2  | 222,25   |      |         |
| <b>4. KRAWĘŻNIKI</b>            |                           |                                                                                                                                                                                    |     |          |      |         |
| 18                              | KNNR 2-31 0402/04         | Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15 0,06 m3/m                                                                                                                      | m3  | 18,21    |      |         |
| 19                              | KNNR 2-31 0403/03         | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                 | m   | 303,54   |      |         |
| <b>5. NAWIERZCHNIA</b>          |                           |                                                                                                                                                                                    |     |          |      |         |
| 20                              | KNNR 2-31 0511/03.3       | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm                                                                  | m2  | 871,33   |      |         |

## Kosztorys ofertowy

ulica Sikorskiego w m. Wieleń - ETAP 2

| Nr poz.                        | Podstawa           | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                          | Jm  | Ilość  | Cena | Wartość |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------|
| 1                              | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6    | 7       |
| 21                             | KNR 2-31 0407/05   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                                                                                 | m   | 93,00  |      |         |
| 22                             | KNR 2-31 0511/03.4 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej - czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm - zjazdy                                                                                                                           | m2  | 222,25 |      |         |
| 23                             | KNR 2-31 0407/05   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                                                                                 | m   | 241,12 |      |         |
| 24                             | KNNR 6 0502/02.1   | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                                                                                | m2  | 452,50 |      |         |
| <b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      |         |
| 25                             | KNR 2-01 0211/07.3 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach dostawa ziemi urodzajnej pod zieleń | m3  | 45,30  |      |         |
| 26                             | KNR 2-01 0505/01   | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III                                                                                                                                                                                                     | m2  | 453,00 |      |         |
| 27                             | KNR 2-01 0510/03   | Obsianie powierzchni ziemi urodzajnej                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 453,00 |      |         |
| 28                             | KNR 2-31 1406/03   | Regulacja pionowa włazów kanałowych                                                                                                                                                                                                                                 | szt | 11     |      |         |
| 29                             | KNR 2-31 1406/04   | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych                                                                                                                                                                                                                          | szt | 5      |      |         |
| 30                             | KNR 2-31 1406/05   | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych                                                                                                                                                                                                                         | szt | 1      |      |         |
| 31                             | KNNR 6 0702/01.2   | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych                                                                                                                                                                                                                | szt | 2      |      |         |
| 32                             | KNNR 6 0702/05     | Pionowe znaki ostrzegawcze A-7 "ustąp pierwszeństwa" odblaskowe                                                                                                                                                                                                     | szt | 2      |      |         |
| 33                             |                    | Roboty pomiarowe - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1      |      |         |
|                                |                    | Razem k.b.                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      |         |
|                                |                    | Podatek VAT 23%                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      |         |
|                                |                    | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |      |         |