
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI : 64-730 Wieleń ul. Nowe Miasto
INWESTOR : Gmina Wieleń
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 34 64-730 Wieleń

DATA OPRACOWANIA : 27.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa linii NN			
1	KNNR 9 d.1 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom (140*2+84)/1000	km/1 przew. km/1 przew.	0.364	
				RAZEM	0.364
2	KNNR 9 d.1 0901-07	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNNR 9 d.1 0901-07 analogia	Demontaż słupa drewnianego z fundamentem linii NN pojedynczych bez ustojów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 9 d.1 0501-08	Demontaż opraw oświetleniowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR-W 9 d.1 0902-01	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.1 0902-04	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 2 izolatorach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-01 d.1 0702-0403	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV	m		
		320	m	320.000	
				RAZEM	320.000
11	KNR 5-10 d.1 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m Podosypka i obsypka kabli	m		
		320*2	m	640.000	
				RAZEM	640.000
12	KNR 2-01 d.1 0705-0403	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV	m		
		320	m	320.000	
				RAZEM	320.000
13	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 110	m		
		138	m	138.000	
				RAZEM	138.000
14	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR 110	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 5-10 d.1 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych NAY2Y 4x150	m		
		320	m	320.000	
				RAZEM	320.000
16	KNR 5-10 d.1 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych NAY2Y 4x35	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR 5-10 d.1 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych NAY2Y 4x70	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YAKSY 4x25	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNNR 5 0401-03	Złącza kablowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Pomiary geodezyjne			
22 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		1.3	km	1.300	
				RAZEM	1.300