PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa odcinka drogi pomiędzy ul. Leśną a ul. Daszyńskiego w m. Wieleń - utwardzenie chodnika

Zamawiający: Gmina Wieleń
Ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze			
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,090
1	20	KNR 201-01-03-05-00	Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 46-55 cm	szt	1,000
1	30	KNR 201-01-05-05-00	Mechaniczne karczowanie pni ø 46-55 cm	szt	1,000
1	40	KNR 201-01-10-01-00	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m^3	0,400
1	50	KNR 201-01-10-02-00	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m^3	0,400
1	60	KNR 201-01-11-04-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni bez wrzosu z wywozem	m^2	4,000
1	70	KNR 201-03-01-02-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m^3	18,900
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Chodnik	75*1,5*0,1+1*1,5*0,1		11,400
		2 Wjazdy	3*5*2,5*0,2		7,500
1	80	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	4,000
1	90	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m^2	4,000
1	100	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m^3	0,380
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	4*0,15*0,3+4*0,05		0,380
2		Krawężxniki i obrzeża			
2	10	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	90,000
2	20	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem C12/15	m^3	5,400
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	90*0,06		5,400
2	30	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	75,000
2	40	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	15,000
2	50	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod opronik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	81,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	75+6*1		81,000
2	60	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod opornik betonowa zwykła	m^3	0,810
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	81*0,01		0,810
2	70	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	81,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	75+6*1		81,000
2	80	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	15,000
3		Podbudowy i nawierzchnie			
3	10	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m^2	150,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		