

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1 Chodnik	75*1,5		112,500
		2 Zjazdy	3*5*2,5		37,500
3	20	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	37,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3*5*2,5		37,500
3	30	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	112,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75*1,5		112,500
3	40	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	37,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3*5*2,5		37,500
4	Roboty uzupełniające				
4	10	KNR 201-03-14-02-00	Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 3-4	m ³	7,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75*1*0,1		7,500
4	20	KNR 201-05-06-07-00	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3	m ²	75,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75*1		75,000
4	30	KNR 201-05-10-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	75,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75*1		75,000
4	40	Kalk. ind.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000