PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa ul. Międzyleskiej w m. Wieleń - utwardzenie chodnika - odcinek I
Odc. od -0+001,50 do 0+088,00

Zamawiający: Gmina Wieleń
Ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze			
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,088
1	20	KNR 201-01-03-05-00	Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 46-55 cm	szt	4 ~~3,000~~
1	30	KNR 201-01-05-05-00	Mechaniczne karczowanie pni ø 46-55 cm	szt	4 ~~2,000~~
1	40	KNR 201-01-10-01-00	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m³	1,600
1	50	KNR 201-01-10-02-00	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m³	2,000
1	51	KNR 201-01-10-03-00	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m³	5,000
1	60	KNR 201-01-11-04-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni bez wrzosu z wywozem	m²	10,000
1	61	KNR 201-01-25-02-00	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem	m²	132,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	88*1,5		132,000
1	70	KNR 201-03-01-02-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m³	11,850
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wg. przekrojów poprzecznych	11,85		11,850
1	71	KNR 201-03-13-02-00	Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 3-4	m³	12,060
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wg. przekrojów poprzecznych	12,06		12,060
1	80	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	1,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	1		1,000
1	100	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	0,045
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	1*0,15*0,3		0,045
1	110	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie betonowej kostki brukowej - do ponownego wbudowania	m²	2,250
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Od -0+001,50 do 0+000,00	1,5*1,5		2,250
2		Krawężniki i obrzeża			
2	50	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod opronik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	176,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	88*2		176,000
2	60	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod opornik betonowa zwykła C12/15	m³	1,680
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	(88*2-4*2)*0,01		1,680
2	61	KNR 231-04-02-04-00	Ława betonowa z oporem C12/15	m³	0,220
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Pod opornik	4*2*0,02		0,160
		2 Pod krawężnik	1*0,06		0,060
2	70	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	182,000