

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek szkolny - Gimnazjum. Roboty remontowe -Dostosowanie sanitariatów dla uczniów szkoły Podstawowej w Wieleniu
ADRES INWESTYCJI : Wieleń ul. Jana Pawła II 3 dz. nr.10/3
INWESTOR : Gimnazjum im. Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : Wieleń ul. Jana Pawła II nr.3
BRANŻA : Instalacja elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	V	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budynek szkolny - Gimnazjum. Roboty remontowe -Dostosowanie sanitariatów dla uczniów szkoły Podstawowej w Wieleniu						
1		Instalacja elektryczna				
1	KNR-W 4-03 d.1 1001-05	Ręczne wykucie bruzd	m	72,00		
2	KNR 5-08 0210- d.1 01	Przewody kabelkowe YDYp 3 x1,5 mm2	m	72,00		
3	KNR-W 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd	m	72,00		
4	KNR-W 5-08 d.1 0401-08	Przygotowanie podłoża	aparat	22,00		
5	KNR-W 5-08 d.1 0308-04	Wymiana wyłącznika	szt.	6,00		
6	KNR-W 5-08 d.1 0309-05	Wymiana na gniazd wtyczkowych kroploszczelnych pod- wójnych	szt.	6,00		
7	KNR-W 5-08 d.1 0511-08	Wymiana opraw jarzeniowych 2 x18 W	kpl.	10,00		
8	KNR 4-03 1205- d.1 05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1,00		
9	KNR 4-03 1205- d.1 06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	10,00		
Razem dział: Instalacja elektryczna						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	R	M	S
Budynek szkolny - Gimnazjum. Roboty remontowe -Dostosowanie sanitariatów dla uczniów szkoły Podstawowej w Wieleniu							
1		Instalacja elektryczna					
1	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd	m				
d.1	1001-05	obmiar = 72,00 m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,159 r-g/m	r-g	11,45			
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))							
Razem z narzutami:							
2	KNR 5-08 0210-	Przewody kabelkowe YDyp 3 x1,5 mm2	m				
d.1	01	obmiar = 72,00 m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,0572 r-g/m	r-g	4,12			
2*	7951208	-- M -- Przewód YDyp-450/750V 3x1,5mm2 1,04 m/m	m	74,88			
3*	0000000	materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,50			
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))							
Razem z narzutami:							
3	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd	m				
d.1	1012-01	obmiar = 72,00 m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,0315 r-g/m	r-g	2,27			
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))							
Razem z narzutami:							
4	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża	apa-				
d.1	0401-08	obmiar = 22,00 aparat	rat				
1*	999	-- R -- robocizna 0,27 r-g/aparat	r-g	5,94			
2*	8990499	-- M -- kołki rozporowe 4 szt./aparat	szt.	88,00			
3*	0000000	materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,50			
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))							
Razem z narzutami:							
5	KNR-W 5-08	Wymiana wyłącznika	szt.				
d.1	0308-04	obmiar = 6,00 szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,231 r-g/szt.	r-g	1,39			
2*	7510599	-- M -- Wyłącznik kroploszczelny 1,02 szt./szt.	szt.	6,12			
3*	0000000	materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,50			
Razem koszty bezpośrednie: Jednostkowe koszty bezpośrednie:							

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	R	M	S
Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)							
Razem z narzutami:							
6	KNR-W 5-08	Wymiana na gniazd wtyczkowych kroploszczelnych	szt.				
d.1	0309-05	podwójnych obmiar = 6,00 szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,263 r-g/szt.	r-g	1,58			
2*	7530299	-- M -- Gniazda kroploszczelne podwójne 1,02 szt./szt.	szt.	6,12			
3*	0000000	materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,50			
Razem koszty bezpośrednie:							
Jednostkowe koszty bezpośrednie:							
Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)							
Razem z narzutami:							
7	KNR-W 5-08	Wymiana opraw jarzeniowych 2 x18 W	kpl.				
d.1	0511-08	obmiar = 10,00 kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,7 r-g/kpl.	r-g	7,00			
2*	7302631	-- M -- Oprawa 2x18 (2xLF18W) 1 szt/kpl.	szt	10,00			
3*	7350499	światłówki 2 szt./kpl.	szt.	20,00			
4*	7331200	Zapłonnik do światłówek 2 szt/kpl.	szt	20,00			
5*	0000000	materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,50			
Razem koszty bezpośrednie:							
Jednostkowe koszty bezpośrednie:							
Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)							
Razem z narzutami:							
8	KNR 4-03 1205-	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	po-				
d.1	05	obmiar = 1,00 pomiar.	miar.				
1*	999	-- R -- robocizna 0,5 r-g/pomiar.	r-g	0,50			
Razem koszty bezpośrednie:							
Jednostkowe koszty bezpośrednie:							
Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)							
Razem z narzutami:							
9	KNR 4-03 1205-	Następny pomiar skuteczności zerowania	po-				
d.1	06	obmiar = 10,00 pomiar.	miar.				
1*	999	-- R -- robocizna 0,28 r-g/pomiar.	r-g	2,80			
Razem koszty bezpośrednie:							
Jednostkowe koszty bezpośrednie:							
Koszty pośrednie 65% od (R, S) Zysk 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Vat 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)							
Razem z narzutami:							

PODSUMOWANIE

				Instalacja elektryczna
Robocizna	Materiały	Sprzęt	Narzut	RAZEM
				RAZEM
				Koszty pośrednie [Kp]
				RAZEM
				Zysk [Z]
				RAZEM
				Vat [V]
				RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS
Robocizna	Materiały	Sprzęt	Narzut	RAZEM
				RAZEM
				Koszty pośrednie [Kp]
				RAZEM
				Zysk [Z]
				RAZEM
				Vat [V]
				RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek szkolny - Gimnazjum. Roboty remontowe -Dostosowanie sanitariatów dla uczniów szkoły Podstawowej w Wieleniu					
1		Instalacja elektryczna			
1	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd	m		
d.1	1001-05	72	m	72,00	
				RAZEM	72,00
2	KNR 5-08	Przewody kabelkowe YDYp 3 x1,5 mm2	m		
d.1	0210-01	72	m	72,00	
				RAZEM	72,00
3	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd	m		
d.1	1012-01	72,	m	72,00	
				RAZEM	72,00
4	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża	aparat		
d.1	0401-08	22	aparat	22,00	
				RAZEM	22,00
5	KNR-W 5-08	Wymiana wyłącznika	szt.		
d.1	0308-04	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNR-W 5-08	Wymiana na gniazda wtyczkowych kroploszczelnych podwójnych	szt.		
d.1	0309-05	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR-W 5-08	Wymiana opraw jarzeniowych 2 x18 W	kpl.		
d.1	0511-08	10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
8	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.1	1205-05	1	pomiar.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
d.1	1205-06	10	pomiar.	10,00	
				RAZEM	10,00