GMINA WIELEŃ
ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń
tel. /67/ 2561170
NIP 763-210-94-91

Burmistrz Wielenia

Wieleń 2017.08.10
TI.IR.JA. 7013.3.4.2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Zamawiający: Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
tel. 67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON: 570791158 NIP: 763-210-94-91
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: „ Przebudowę chodnika przy ul. Studniowej i Mężykowskiej w m. Rosko – I etap odc. (0+070 do 0+263)".
obejmuje:

1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,200
1	20	KNR 231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	165,000
1	30	KNR 231-08-15-01-00 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej	m²	202,500
1	40	KNNR N005-07-19-03-00 Rozebranie nawierzchni z betonu grub 15 cm ręcznie	m²	30,000
1	50	KNR 404-11-03-04-00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m³	22,050
1	60	KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	185,000
1	70	KNR 201-03-01-01-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m³	48,425
1	80	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu klasy C12/15	m³	11,100
1	90	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora (Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm)	metr	160,000
1	100	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora (Krawężnik betonowy wystający 15x22cm)	metr	25,000
1	110	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora (kostka betonowa szara grub 6 cm)	m²	255,500
1	120	KNR 231-04-01-02-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	185,000

GMINA WIELEŃ
ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń
tel. /67/ 2561170
NIP 763-210-94-91

1	130	KNR 231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła z betonu klasy C12/15	m^3	7,400
1	140	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał inwestora (Obrzeże betonowe 30x8 cm)	metr	185,000
1	150	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora (kostka betonowa szara grub 8 cm)	m^2	41,500
1	160	KNR 231-01-14-07-00 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - zjazdy	m^2	41,500
1	170	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 12 cm	m^2	41,500
1	180	KNR 231-01-14-07-00 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - na poszerzeniach	m^2	62,500
1	190	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 12 cm	m^2	62,500
1	200	Kalk. indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000

Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.

2. **Termin realizacji zamówienia:** do dnia **31 10. 2017r.**
3. **Okres gwarancji**: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.
4. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert**: cena - 100% (sposób oceny- minimalizacja). Oferty w zakresie określonego powyżej kryterium będą oceniane odrębnie dla każdego z zadań.

   Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 29.08.2017 r. do godz.10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „

   „ Przebudowę chodnika przy ul. Studniowej i Mężykowskiej w m. Rosko- I etap "

   nie otwierać przed 29.08.2017 godz. 10.30.
5. **Miejsce i termin otwarcia ofert :**Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 29.08.2017 r. o godz. 10.30.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531523, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.00 do 15.00.
7. **Wytyczne dla wykonawców:**

   W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć roboty i koszty uzupełniające, w tym:

   - koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
   - koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej,
   - koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
   - koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
   - opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,

- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót oraz inne roboty nie ujęte w opisie lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

8. Załączniki wymagane w postępowaniu:
   - Wypełnione kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej
   - Oferta
   - Załącznik graficzny

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Jan Graczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:

- druk oferta
- przedmiar robót
- projekt umowy
- Załącznik graficzny