

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie 85-120 % (3.0*4.0)+(1.0*2.0)+(6.7*2.0)+(18.9*8.0)+(12.0*5.0)+(4.0*3.0)	m ² m ²	 250.600	 250.600
2	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm (3.0*4.0)+(1.0*2.0)+(6.7*2.0)+(18.9*8.0)+(12.0*5.0)+(4.0*3.0)	m ² m ²	 250.600	 250.600
3	KNR-W 4-01 0512-01 z.sz.2.3. 9909-03/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 85-120 % (5.3*4.0)+(9.6*5.5)	m ² m ²	 74.000	 74.000
4	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm (5.3*4.0)+(9.6*5.5)	m ² m ²	 74.000	 74.000
5	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm (250.6+74.0)	m ² m ²	 324.600	 324.600
6	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej (250.6+74.0)	m ² m ²	 324.600	 324.600
7	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 20.4	m m	 20.400	 20.400
8	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 6.0	szt szt	 6.000	 6.000
9	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
10	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (1.0*0.4)*1.6+(1.5*0.5)*1.6	m ³ m ³	 1.840	 1.840
11	KNR 0-15II 0517-01 KNR 2-02 z.sz. 5.1. 9908	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany. Nachylenie ponad 85 %. (250.6+74.0)	m ² m ²	 324.600	 324.600
12	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej (18.9*0.25)*2.0+(12.0*0.25)*2.0+(9.0*0.25)	m ² m ²	 17.700	 17.700
13	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,światlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi (1.0*0.25)*2.0+(0.4*0.25)*2.0+(1.5*0.25)*2.0+(0.5*0.25)*2.0+(10.0*0.25)*0.25+(6.0*0.25)*2.0+(4.0*0.25)*4.0+(6.7*0.25)+(4.5*0.25)*2.0+(3.0*0.25)+(4.0*0.25)*2.0	m ² m ²	 16.000	 16.000
14	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej (8.0*0.35)*4.0	m ² m ²	 11.200	 11.200
15	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej (2.0*0.8)+(7.0*0.8)	m ² m ²	 7.200	 7.200
16	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm (250.6+74.0)	m ² m ²	 324.600	 324.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm (16.0+1.5+15.0+8.0+10.0)	mb mb	 50.500	
				RAZEM	50.500
18	KNR-W 4-01 0526-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m (18.9*2.0)+(12.0*2.0)+9.0+10.0+3.6+4.5+6.0+4.3	m m	 99.200	
				RAZEM	99.200
19	KNR-W 4-01 0526-10	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur (4.0+7.0)	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR-W 4-01 0531-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm (4.5*4.0)+3.2+2.0	m m	 23.200	
				RAZEM	23.200
21	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 19.0	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
22	KNR 0-18 2612-03	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach (10.0*0.6)+(6.0*0.4)*2.0+(4.0*0.4)*4.0	m ² m ²	 17.200	
				RAZEM	17.200
23	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach (10.0*0.6)+(6.0*0.4)*2.0+(4.0*0.4)*4.0	m ² m ²	 17.200	
				RAZEM	17.200
24	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi (10.0*0.6)+(6.0*0.4)*2.0+(4.0*0.4)*4.0	m ² m ²	 17.200	
				RAZEM	17.200
25	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (8.64+1.84)	m ³ m ³	 10.480	
				RAZEM	10.480
26	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (krotność x 30) (8.64+1.84)	m ³ m ³	 10.480	
				RAZEM	10.480
27	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja płyt azbestowo - cementowych 0.918	t t	 0.918	
				RAZEM	0.918