PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przebudowa ul. Międzyleskiej w m. Wieleń - utwardzenie chodnika - odcinek II
Od km 0+117,00 do 0+253,00

Zamawiający: Gmina Wieleń
64-730 Wieleń

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze			
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,137
1	20	KNR 201-01-25-02-00	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem	m²	205,500
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	137*1,5		205,500
1	30	KNR 201-03-01-02-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m³	33,050
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wg. przekrojów poprzecznych	33,05		33,050
1	40	KNR 201-03-13-02-00	Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 3-4	m³	2,320
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Wg. przekrojów poprzecznych	2,32		2,320
1	50	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	12,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	4+4+4		12,000
1	60	KNR 231-08-11-01-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	17,500
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	5*3,5		17,500
1	70	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	2,640
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	12*0,15*0,3+17,5*0,12		2,640
2		Krawężniki i obrzeża			
2	80	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod opronik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	286,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	137*2+2*1,5*4		286,000
2	90	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod opornik betonowa zwykła C12/15	m³	2,545
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	(137*2+5*1,5-(5+4+4,5)*2)*0,01		2,545
2	100	KNR 231-04-02-04-00	Ława betonowa z oporem C12/15	m³	0,780
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Pod opornik	(5+4+4,5)*2*0,02		0,540
		2 Pod krawężnik	4*0,06		0,240
2	110	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	281,500
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	137*2+5*1,5		281,500
2	120	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	4,000
3		Podbudowy i nawierzchnie			
3	130	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m²	243,600
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		

SYKAŁ

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1 Chodnik	(137-5+1,6)*1,5		200,400
		2 Zjazdy	(5+4+4,5)*3,2		43,200
3	140	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	43,200
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	(5+4+4,5)*3,2		43,200
3	150	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	185,250
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	(137-(4+4,5+5))*1,5		185,250
3	160	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	43,200
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	(5+4+4,5)*3,2		43,200
4		Roboty uzupełniające			
4	170	KNR 201-05-06-07-00	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3	m²	274,000
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	137*2		274,000
4	180	KNR 201-05-10-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m²	274,000
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	137*2		274,000
4	190	Kalk. ind.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000