



Wieleń 2017.01.22
TI.7013.2.2.2018

**Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
o wartości nie przekraczającej równowartość 14.000 euro netto
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy**

Zamawiający: Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
tel. 67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON: 570791158 NIP: 763-210-94-91
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

Przebudowa ul. Międzyleskiej w Wieldniu - utwardzenie chodnika II odcinek.

1 Roboty przygotowawcze

1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,137
1	20	KNR 201-01-25-02-00	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem	m ²	205,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		137*1,5		205,500
1	30	KNR 201-03-01-02-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	33,050
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wg. przekrojów poprzecznych	33,05		33,050
1	40	KNR 201-03-13-02-00	Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 3-4	m ³	2,320
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wg. przekrojów poprzecznych	2,32		2,320
1	50	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej		12,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4+4+4		12,000
1	60	KNR 231-08-11-01-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	17,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5*3,5		17,500
1	70	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	2,640
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		12*0,15*0,3+17,5*0,12		2,640

2 Krawężniki i obrzeża

2	80	KNR 231-04-01-04	Rowek pod opornik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii ¾	metr	286,000
2	90	KNR 231 -04-02-03	Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15	m ³	2,545
2	100	KNR.231-04-02-04	Ława betonowa z oporem	m ³	0,780
2	110	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	Mb	281,500
2	120	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	Mb	4,000

3 Podbudowy i nawierzchnie

3	130	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat ¾	m ²	243,600
	1	Chodnik(137-5+1,6)*1,5	200,400		
	2	Zjazdy	(5+4+4,5)*3,2		43,200
3	140	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²	43,200
	1		(5+4+4,5)*3,2		43,200
3	150	NR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	185,250
	1		(137-(4+4,5+5))*1,5		185,250



3	160	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 (5+4+4,5)*3,2 =43,200	m ² 43,200
---	-----	---------------------	--	-----------------------

4 Roboty uzupełniające

4	170	KNR 201-05-06-07-00	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3	m ² 274,000
4	180	KNR 201-05-10-03-00 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 137*2274,000	m ² 274,000
4	190	Kalk. ind.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl 1

Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 3.04.2018r. do dnia 30.05.2018r.

3. Okres gwarancji: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena - 100% (sposób oceny- minimalizacja). Oferty w zakresie określonego powyżej kryterium będą oceniane odrębnie dla każdego z zadań.

5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 12.02.2018 r. do godz.10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „ **Przebudowa ul. Międzyleskiej w Wieleniu - utwardzenie chodnika II odcinek.**” nie otwierać przed 12.02.2018 godz. 10.30.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert :Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 12.02.2018 r. o godz. 10.30.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531523, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.00 do 15.00.

7. Wytyczne dla wykonawców:

W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć roboty i koszty uzupełniające, w tym:

- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
- koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej,
- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploataatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót oraz inne roboty nie ujęte w opisie lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

8. Załączniki wymagane w postępowaniu:

1. Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej
2. Oferta

ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....
mgr Józef Graczyk
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:

- druk oferta
- przedmiar robót
- projekt umowy