Wieleń 2018.04.11
TI.IR.JA.7013.2.2.2018

# Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

**Zamawiający:** Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
tel. 67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON: 570791158 NIP: 763-210-94-91
zaprasza do złożenia ofert na:

**1. Przedmiot zamówienia: „Remonty wiat przystankowych w m. Biała, Dzierżążno Małe, Kałądek, Folsztyn, gmina Wieleń – 2018 rok".**

Zakres robót obejmuje:

**1.1. Remont wiaty przystankowej w m. Biała -centrum**

1 Wykonanie i montaż ławki o konstr. stalowej mal. malowanej proszkowo, siedziska z bali drewnianej kl II 3x impregnowane o wym.2,5 m długości 35 cm szerokości i 45cm wysokości , ławka osadzona na 3 stabilnych nogach zabetonowanych w gruncie wykonanych z profili zamkniętych.1 szt
2.Naprawa wykrzywionej osłony wiaty z blachy od tylnej strony przystanku oraz rozbiórka 2 nóg pod ławkę szt.1
3.Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5
(0.8+3.07+1.6+0.8)*2*0.4+0.08*2.15*14 = 7.42 m²
4.Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą olejną
(0.8+3.07+1.6+0.8)*2*0.4+1.85*2.15*4+3.76*2.15*2-0.51*2.15*2 = 34.90 m²
5.lakierowanie powierzchni metalowych gładkich
(0.8+3.07+1.6+0.8)*2*0.4+1.85*2.15*4+3.76*2.15*2-0.51*2.15*2 = 34.90 m²

**1.2. Remont wiaty przystankowej w m. Dzierżążno Małe 1 ( byłe PGR) .**

1. **Roboty rozbiórkowe analogia**
1 Rozebranie pokrycia z płyt falistych eternitowych 3.7*5.5 = 20.35 m²
2 kalkulacja własna. Złożenie płyt eternitowych na palecie drewnianej , ofoliowanie oraz przewiezienie na odległość do 17 km w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
3 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 3.7*5.5 = 20.35 m²
2 **Konstrukcja dachu i pokrycie**
4 Wymiana istniejącego odeskowania na siedziskach i oparciach m² o wym.4,26x0,12x6= 3,06 m²
5 Boazerie - ruszt drewniany na ścianach 4.26*0.24 = 1.0224 m²
6 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew. 0.12*0.14*4.9*2 = 0.164 m³
7 Krokwie 6x12 cm z tarcicy struganej, nasyconej 0.06*0.12*3.70*7 = 0.186 m³
8 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi (0.12+0.14)*2*4.26*2+(0.06+0.12)*2*3.7*7+4.9*0.2*2+3.7*0.2*2 = 17.194 m²
9 Deski czołowe okapu 4.90*2+3.7*2 = 17.20 m
10 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m² na łatach lub deskowaniu 3.8*5 = 19.00 m²
11 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 3.8*0.20*2+5*0.20*2 = 3.52 m²
3 **Roboty malarskie, murowe i wykończeniowe**
12(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnym - powierzchnie pionowe m² (4.5+2.51)*2*2.6+(2.01+4.26)*2*2.5-4.5-2.6 = 60.70 m²
13 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m² m² 1.0
14 Spoinowanie murów z cegły z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr. do 0.0015 m² - 1.0 m²
15 Uzupełnienie murów na zapr. cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg 1.4*0.25*0.15 = 0.053 m³
16 Naprawa posadzki cem. z zatarciem na gładko o pow. do 1.0 m² w jednym miejscu miejsc. 1.4*0.25 = 0.35 m²
17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton
(4.5+2.51)*2*2.6+(2.01+4.26)*2*2.5+0.25*2.6-4.5*2.55-2.04*2.6*2-1.94*2.18*2 = 37.91 m²

### 1.3 Remont wiaty przystanku autobusowego w m.Dzierżążno Małe-centrum

1 Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnym – powierzchnie pionowe
2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25+4.53*2.45 = 42.27 m²
2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton
2,2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25+4.53*2.45 = 42.27 m²
3 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m² m 21 m²
4 Spoinowanie murów z cegły z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr. do 0.0015 m² 1 m²
5 Rozebranie pokrycia z płyt falistych eternitowych m² 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42 m²
6 Złożenie płyt eternitowych na palecie drewnianej , ofoliowanie oraz przewiezienie na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
7 Wymiana uszkodzonych blach cynkowych w istniejącej ramie stalowej o wym. 0,27*0,74 - 5 szt oraz umocowanie luźnych blach kpl. 1
8 uzupełnienie istniejącego odeskowania na siedziskach i oparciach 2*0.13*2 = 0.520 m²
9 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (0.08+0.04)*2*5.85*10+0.14*1.8*2+1*0.14*3 = 14.96 m²
10 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m² na łatach lub deskowaniu m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42 m²
11 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42 m²
12 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mmm 2.4*2 = 4.80 m
13 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. do 1.0 m²
4.4*0.35+0.5*4.3+(0.35*4*2+0.35*5.85)*1.8 = 12.41 m²
14 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich m² 2.25*2.12*2 = 9.54 m²
15 Miniowanie elementów metalowych m²
(0.12+0.052+0.052)*4.52+(0.065+0.04+0.04+0.06+0.035+0.035)*8*4+0.23*2.4+2.25*2.12*2 = 19.90 m²
16 Montaż kosza na śmieci 1 szt - kolor popiel szt. 1

### 1.4 Remont wiaty przystanku autobusowego w m. Folsztyn 1 ( 1 od strony Wielenia)

1(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"lub równoważnym-powierzchnie pionowe
2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25 = 31.17 m²
2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton
2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25 = 31.17 m²
3 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m² m² – 15
4 Spoinowanie murów z cegły z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr. do 0.0015 m² 15 m²
5 Rozebranie pokrycia z płyt falistych 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42 m²
6 Złożenie płyt eternitowych na palecie drewnianej , ofoliowanie oraz przewiezienie na odległość do 17 km w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
7 Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1m²
8 Uzupełnienie istniejącego odeskowania na siedziskach i oparciach 4.15*0.10 = 0.41 m²
9 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (0.08+0.04)*2*5.85*10+0.14*1.8*2+1*0.14*3 = 14.96 m²
10 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m² na łatach lub deskowaniu m² 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.4275 m²
11 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.427 m²
12 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.4*2 = 4.80m
13 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. do 1.0 m²
4.4*0.35+0.5*4.3+(0.35*4*2+0.35*5.85)*1.8 = 12.41 m²
14 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich 2.25*2.12*2 = 9.54 m²
15 Miniowanie elementów metalowych

(0.12+0.052+0.052)*4.52+(0.065+0.04+0.04+0.06+0.035+0.035)*8*4+0.23*2.4+2.25*2.12*2+1.25*0.7+0.6*0.5*3 = 21.67 m²

**1.5.Remont wiaty przystanku autobusowego w m. Folsztyn 2 ( 2 od strony Wielenia)**

1(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnym – pow. pionowe

2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25 = 31.17 m²

2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton

2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*

13 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 $m^2$ na łatach lub deskowaniu 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42 $m^2$
14Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42 $m^2$
15 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.4*2 = 4.80 m
16 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. do 1.0 $m^2$ 4.4*0.35+0.5*4.3+(0.35*4*2+0.35*5.85)*1.8 = 12.41 $m^2$
17 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich 2.25*2.12*2 = 9.54 $m^2$
18 Miniowanie elementów metalowych (0.12+0.052+0.052)*4.52+(0.065+0.04+0.04+0.06+0.035+0.035)*8*4+0.23*2.4+2.25*2.12*2+1.25*0.7+0.6*0.5*3 = 21.67 $m^2$
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

2. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia 23.04.2018r. do dnia 09.06.2018r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. **Okres gwarancji**: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.
4. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert**: cena - 100% (sposób oceny- minimalizacja).
5. **Sposób przygotowania oferty**: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 20.04.2018 r. do godz.10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: **„ Remonty wiat przystankowych w m. Biała, Dzierżążno Małe, Kałądek, Folsztyn, gmina Wieleń- 2018 rok ".** nie otwierać przed 20.04.2018 godz. 10.30.
5. **Miejsce i termin otwarcia ofert :**Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 20.04.2018 r. o godz. 10.30.
6. **Osoba upoważniona do kontaktu** z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531523, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.00 do 15.00.
7. **Wytyczne dla wykonawców:**

   **W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć roboty i koszty uzupełniające, w tym**:
   - koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
   - koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
   - koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
   - opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
   - koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
   - inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót oraz inne roboty nie ujęte w opisie lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.
8. **Załączniki wymagane w postępowaniu:**
   1. Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej
   2. Oferta

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Jan Graczyk
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

**Załączniki do zaproszenia:**
- druk oferta
- przedmiar robót
- projekt umowy