

Wielen 2018-08-30

**Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy**

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleniu ul. Szkolna 4 64-730 Wielen
tel. 67 2563744 fax. 0-67 2561021 REGON: 572112010 NIP: 763-195-31-09
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

„Remont pokrycia dachu - połąć z płyt warstwowych nad budynkiem OSP Wielen”

Zakres robót obejmuje :

1.Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401 0535-0800 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku 7.680 m²

2. Roboty dekarские

2 KNR 202 0607-0100Ułożenie izolacji z folii pe - podkład pod styropapę (połąć z płyt warstwowych) 94.72m²

3KNR 202 0609-0300Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych twardych gr. 2cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa- wyrównanie powierzchni wykonanej z płyt warstwowych 94.720 m²

4KNR 202 0507-0210Obróbki z blachy z tytan - cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm 11.408m²

5 KNR 202 0509-0310Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z tytan-cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 12 cm 14.800m

6 KNR 202 0511-0110Rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan-cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 8 cm 2.000m

7 KNR 022 0527-0100Ocieplenie stropodachu styropapą gr 15cm (styropapa jednostronni laminowana + papa wierzchniego krycia) 94.720 m²

8KNR 022 0529-0400Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej - murów ogniowych /pas papy o szer. 30 cm/ 12.800m

9 KNR 022 0529-0500Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej - murów ogniowych /dod.za każde 5 cm szer.pasa/12.800 m

10.KNR 202 0103-0110 Podmurowanie murków ogniowych z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej, o grubości: 1 cegły 2.560 m²

11 kalk. własna Uproszczona Listwa dociskowa na kominach i murkach 12.800m

12 .kalk. własna Uproszczona Montaż izoklinów styropianowych laminowanych papą 14.800 m

3.Roboty pozostałe

13. KNR 404 1103-0400 Wywiezienie elementów z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . 0.500m³

14. KNR 404 1103-0500 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ wraz z opłatą utylizacyjną 0.500m³

15. KNR 202 1604-0100 Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m - pion transportowy 100 m² 0.060

16. Rusztowanie Uproszczona Rozliczenie pracy rusztowania 1.000 kpl

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 16.10.2018r.

3. Okres gwarancji: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena - 100%

5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu

Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 14.09.2018r. do godz.10.⁰⁰ w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ” **Remont pokrycia dachu - połączyć z płyt warstwowych nad budynkiem OSP Wieleni**”, nie otwierać przed 14.09.2018 godz. 10³⁰

6. Miejsce i termin otwarcia ofert : Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 14.09.2018r. o godz. 10.³⁰

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel.672531522, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.⁰⁰ do 15.⁰⁰


8. Wytyczne dla wykonawców:

W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia

- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej i wody),
- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów, koszty utylizacji odpadów
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót i szczegóły rozwiązań w oparciu o załączony przez Zamawiającego projekt budowlany, **oraz inne roboty niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.**

9. Załączniki wymagane w postępowaniu:

- wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej
- oferta
- oświadczenie dot. spełniania warunków


PREZES
OSP w Wieleniu i/Inicjator
(Jerzy Ziopaja)

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:

- druk oferta
- przedmiar robót
- wzór umowy