



Wieleń 2019.02.04
 TI.IR.JA.7013.1.2019

**Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
 o wartości nie przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i
 równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy**

Zamawiający: Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
 tel. 67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON: 570791158 NIP: 763-210-94-91
 zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. „Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Miałach”

I		Roboty pomiarowe		
1	201 0119 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,143
			RAZEM	
II		Roboty ziemne		
2	201 0126 01	Usunięcie ziemi urodzajnej humusu przy grubości do 15 cm $143,00 \times 2,00 =$	m2	286,00
3	001 0205 03 10	Wywóz humusu poprzednio zmagazynowanego w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km $286,00 \times 0,10 =$	m3	28,60
4	kalkulacja własna	Ręczne formowanie nasypów grub. 20 cm, przy dostarczeniu ziemi samochodami samowyladowczymi, gruncie kat. III-IV łącznie z zakupem gruntu $286,00 \times 0,20 =$	m3	57,20
5	201 0236 01	Mechaniczne zagęszczenie uprzednio rozplantowanej warstwy gruntu w nasypie 57,20	m3	57,20
6	001 0202 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km - koryto na zjazdach zjazdu gr 15cm $69,00 \times 0,15 =$	m3	10,40
7	231 0103 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	214,50
			RAZEM	
III		Krawężniki i obrzeża		
8	006 0403 03 03	Krawężniki drogowe wystające 15x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem (krawężnik- materiał Inwestora- 108 mb)	mb	102,00



9	006 0403 03	Krawężniki najazdowe 15x22x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	mb	41,00
10	006 0404 05	Ustawienie obrzeży betonowych 100x30 cm grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obrzeże- materiał Inwestora- 132 mb)	mb	146,00
			RAZEM	
IV		Chodnik i zjazdy		
11	006 0109 01 03	Wykonanie podbudowy betonowej, wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod zjazdy	m2	69,00
12	231 0511 02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm (do 10% kostka koloru grafitowego) na podsypce cementowo - pisakowej grub. 5 cm. (kostka szara gr 6 cm - materiał Inwestora- 211,20 m ²)	m2	207,00
13	231 0511 03 10	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - pisakowej grub. 5 cm - na zjazdach (kostka koloru grafitowego). (kostka grafit gr 8 cm - materiał Inwestora- 64,80 m ²)	m2	69,00
			RAZEM	
V		Zieleń		
14	201 0313 02	Humusowanie pod trawnik grub. 10 cm z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi łącznie z zakupem gruntu $143,00 \times 1,50 \times 0,10 =$	m3	21,45
15	001 0507 03	Obsianie trawą	m2	214,50
			RAZEM	
VI		Pozostałe roboty		
16	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe - geodezyjna inwentaryzacja wykonawcza	kpl	1,00

1.2. Przebudowa ul. Polnej w m. Wrzeszczyna - utwardzenie chodnika - odc. od 0+304,50 do 0+544,50

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Roboty przygotowawcze				
10.	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,240
20.	KNR 201-03-01-02-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m3	40,050
	1) Chodnik	$((2+51,5+61+6,5+9+50,5+9+34,5+9+2)*1,5)*0,1$		35,250
	2) Zjazdy	$((4+4+4+4+4+4+4+4)*1,5)$		4,800



DZIAŁ 2		Krawężniki i obrzeża		
80.	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod opornik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	470,000
	1)	$(2+51,5+61+6,5+9+50,5+9+34,5+9+2)*2$		470,000
90.	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod opornik betonowa zwykła C12/15	m3	8,120
	1)	$((2+51,5+61+6,5+9+50,5+9+34,5+9+2)*2-(4+4+4+4+4+4+4+4+4)*2)*0,02$		8,120
100.	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15	m3	1,920
	1)	$((4+4+4+4+4+4+4+4+4)*2)*0,03$		1,920
110.	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	470,000
	1)	$(2+51,5+61+6,5+9+50,5+9+34,5+9+2)*2$		470,000
DZIAŁ 3		Podbudowy i nawierzchnie		
120.	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m2	352,500
	1)	$(2+51,5+61+6,5+9+50,5+9+34,5+9+2)*1,5$		352,500
130.	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m2	48,000
	1)	$(4+4+4+4+4+4+4+4+4)*1,5$		48,000
140.	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	304,500
	1)	$(2+51,5+61+6,5+9+50,5+9+34,5+9+2-(4+4+4+4+4+4+4+4+4))*1,5$		304,500
150.	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	48,000
	1)	$(4+4+4+4+4+4+4+4+4)*1,5$		48,000
DZIAŁ 4		Roboty uzupełniające		
160.	Kalk. ind.	Demontaż hydrantu naziemnego	szt	1,000
170.	Kalk. ind.	Montaż hydrantu podziemnego fi.80	szt	1,000
180.	KNR 231-14-06-05-00	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	1,000
190.	Kalk. ind.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000

Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.

2.Termin realizacji zamówienia: od dnia 15.03.2019r. do dnia 20.05.2019r.

3.Okres gwarancji: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena - 100% (sposób oceny- minimalizacja).

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Oferty w zakresie określonego powyżej kryterium będą oceniane odrębnie dla każdego z zadań.

5.Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 25.02.2019 r. do godz.10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

1. „ Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Miałach”

2. „ Przebudowa ul. Polnej we Wrzeszczynie - utwardzenie chodnika III etap”

nie otwierać przed 25.02.2019 godz. 10.30.

6.Miejsce i termin otwarcia ofert :Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 25.02.2019 r. o godz. 10.30.

7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531523, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.00 do 15.00.

8.Wytyczne dla wykonawców:

W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć



roboty i koszty uzupełniające, w tym:

- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
- koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej,
- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót oraz inne roboty nie ujęte w opisie lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

9. Załączniki wymagane w postępowaniu:

Wypełnione kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej
Oferta

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Jan Graczyk

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:

druk oferta – 2 szt

przedmiar robót – 2 szt

projekt umowy - 2 szt

załącznik graficzny -2 kpl

wykaz materiałów inwestora dla ul. Drzymały w Miałach