Wieleń 2019.02.04
TI.IR.JA.7021.3.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Zamawiający: Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34
tel. 67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON: 570791158 NIP: 763-210-94-91
zaprasza do złożenia ofert na:

1. **Przedmiot zamówienia:**

1.1. „ Remonty nawierzchni z kostki polbruk przy wiatach przystankowych w m. Nowe Dwory 1,2,3 Folsztyn 1,2,3, Zielonowo, Kałądek, Hamrzysko oraz rozbiórka wiaty w Hamrzysku gmina Wieleń – 2019 rok ".

1.2. „Remonty wiat przystankowych w m. Folsztyn (1 przyst.), Nowe Dwory (3 przystanki), Zielonowo (1 przyst.), Hamrzysko (1 przyst.), gmina Wieleń – 2019 rok".

ad.1.1. Zakres robót obejmuje:

1 Remont nawierzchni przed wiatą Nowe Dwory 2

1 KNR 2-01 0125-01Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem m25.2*1 = 5.200

2. KNR 2-31 0401-01Rowki pod obrzeża trawnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-IIm 5.2+1+1+1 = 8.200

3. KNR 2-31 0402-03Ława betonowa pod obrzeża m3 0.20*0.15*8.2 = 0.246000

4. KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. .metr 5.2+1+1+1 = 8.200

5 .KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 5.2*1 = 5.20

6. KNR 2-31 0105-06 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 m^2 5.2*1 = 5.20

7.KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 5.2*1 = 5.20

1.2. Remont nawierzchni pod wiatą Nowe Dwory 2

8. KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 4.22*2+0.25*1.6 = 8.84

9.KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m^2 4.22*2+0.25*1.6 = 8.84

2. Remont nawierzchni przed wiatą Nowe Dwory 3

1. KNR 2-01 0125-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem m2 5.2*1 = 5.20

2. KNR 2-31 0401-01 Rowki pod obrzeża trawnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m 5.2+1+1+1 = 8.200

3. KNR 2-31 0402-03 Ława betonowa pod obrzeża m^3 0.20*0.15*8.2 = 0.24

4. KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. .metr 5.2+1+1+1 = 8.20

5. KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 5.2*1 = 5.20

6. KNR 2-31 0105-06 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 m2 5.2*1 = 5.20

7. KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 5.2*1 = 5.20

3. Remont nawierzchni przy wiacie Nowe Dwory 1

1.KNR 2-01 0125-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem m2 .6*2.27+5*5 = 35.44

2. KNR 2-31 0401-01 Rowki pod obrzeża trawnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl
www.wielen.pl

5*3+2.3 = 17.30
3. KNR 2-31 0402-03 Ława betonowa pod obrzeża m3 17.30*0.2*0.15 = 0.51
4.KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiemmetr 7.30
5. KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 4.6*2.27+5*5 = 35.442
6. KNR 2-31 0105-06 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 m2 4.6*2.27+5*5 = 35.44
7. KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 4.6*2.27+5*5 = 35.4420

4. Remont nawierzchni przy wiacie w Zielonowie

1.KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 4.3*1.92+0.25*2.7 = 8.93
2. KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m^2 4.3*1.92+0.25*2.7 = 8.93

5. Remont nawierzchni przy wiacie Folsztyn 1

1. KNR 2-01 0125-01Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem m2.50*5.50+0.5*0.5*2 = 14.25
2. KNR 2-31 0401-01 Rowki pod obrzeża trawnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m 6.80+.5*2*2 = 8.80
3. KNR 2-31 0402-03 Ława betonowa pod obrzeża m3 0.25*0.15*8.8 = 0.33
4. KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. .metr 2.5*2+0.5*2+0.4*2 = 6.80
5. KNR 2-31 0104-01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm m2 2.50*5.50+0.5*0.5*2 = 14.25
6. KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 2.50*5.50+0.5*0.5*2 = 14.25
7. KNR 2-31 0105-06 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 m^2 2.50*5.50+0.5*0.5*2 = 14.25
8. KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 2.50*5.50+0.5*0.5*2 = 14.25

6. Remont nawierzchnia przy wiacie Folsztyn 2

1. KNR 2-01 0125-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem m2 2.60*5.50+0.5*0.5*2 = 14.80
2. KNR 2-31 0401-01 Rowki pod obrzeża trawnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m 2.60*2+0.5*4 = 7.20
3. KNR 2-31 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2 1.5*0.5 = 0.75
4 . KNR 2-31 0801-02 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 2. m^2 1.5*0.5 = 0.750
5 . KNR 2-31 0402-03 Ława betonowa pod obrzeża m3 0.25*0.15*7.2 = 0.27
6 . KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. .metr 7.20
7. KNR 2-31 0104-01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm m2 2.60*5.50+0.5*0.5*2 = 14.80
8. KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 2.60*5.50+0.5*0.5*2 = 14.80
9. KNR 2-31 0105-06 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 m^2 2.60*5.50+0.5*0.5*2 = 14.80
10.KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 2.60*5.50+0.5*0.5*2 = 14.80

7. Remont nawierzchni przy wiacie Folsztyn 3

1. KNR 2-31 0401-01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m 2
2. KNR 2-31 0402-03 Ława betonowa pod obrzeża m3 0.25*0.15*2 = 0.075000
3. KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. .metr 2
4. KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 4.36*1.8+0.25*1.7 = 8.27
5. KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 4.36*1.8+0.25*1.7 = 8.27

8. Remont nawierzchnia przy wiacie Kałądek

1. KNR 2-01 0125-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem m2 3.15*5.50+0.5*0.7*2 = 18.02

www.wielen.pl
ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl

2. KNR 2-31 0401-01 Rowki pod obrzeża trawnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m 3.15*2+0.7*2+0.5*2 = 8.70
3. KNR 2-31 0402-03 Ława betonowa pod obrzeża m3 0.25*0.15*8.70 = 0.32
4. KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. .metr 8.70
5. KNR 2-31 0104-01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm m2 3.15*5.50+0.5*0.7*2 = 18.02
6. KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 3.15*5.50+0.5*0.7*2 = 18.02
7. KNR 2-31 0105-06 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 m2 3.15*5.50+0.5*0.7*2 = 18.02
8. KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 3.15*5.50+0.5*0.7*2 = 18.02

9. Remont nawierzchni przy wiacie Hamrzysko

1. KNR 2-01 0125-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem m2 5.36*1+1.5*2*2 = 11.360
2. KNR 2-31 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2 1.5*0.3+2.5*0.3 = 1.200
3. KNR 2-31 0401-03 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 5.36+1.5+1.5 = 8.36 m
4. KNR 2-31 0402-03 Ława pod krawężniki betonowa zwykłam m^3 0.06*(5.36+1.5+1.5) = 0.50
5. KNR 2-31 0401-01 Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m 1.85+1.85+0.6+0.6+4.16 = 9.06
6. KNR 2-31 0402-03 Ława betonowa pod obrzeża m3 0.04*9.06 = 0.36
7. KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m 5.36+1.5+1.5 = 8.36
8. KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. .metr 1.85+1.85+0.6+0.6+4.16 = 9.06
9. KNR 2-31 0104-01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm m2 5.36*1.5+1.85*4.16 = 15.73
10. KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m^2 5.36*1.5+1.85*4.16 = 15.73
11. KNR 231-05-Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m^2 5.36*1.5+1.85*4.16 = 15.73

10. Rozbiórka wiaty przystankowej Hamrzysko -przy drodze woj.

(kalk.własna) W zakres rozbiórki wchodzi:

1.Rozbiórka wiaty o wym.4,60 długości x 3,0 m szer.i 4 m wysokości 2.Utylizacja materiałów z rozbiórki we własnym zakresie.

3.Rozbiórka płyty betonowej i fundamentów.

4.Niwelacja terenu z dowiezieniem czarnej ziemi do poziomu istniejącego terenu oraz wysiew trawy. obmiar

ad.1.2. Zakres robót obejmuje:

1. Remont wiaty przystankowej w m. Folsztyn 3

1 NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m^2 2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25 = 31.17

2.KNR 4-01 1204-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton 2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25 = 31.17 m^2

3.TZKNBK VII -240 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m^2 m^2 20

4.TZKNBK VIII 05-130 analogia Spoinowanie murów z cegły z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m^2 m^2 20

5.KNR 4-01 0511-03 analogia Rozebranie pokrycia z płyt falistych m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42

6.kalkulacja własna Złożenie płyt falistych na palecie drewnianej , ofoliowanie oraz przewiezienie na odległość do 17 km w miejsce wskazane przez Inwestora szt1

7.kalkulacja własna1.Naprawa konstrukcji elementów ściany osłonowej z wymianą kątownika 45 mm oraz skorodowanych blach stalowych 2x miniowanych o wym. 0,75x0,29x3szt 2. Prostowanie elementów dachu i ścianyz blachy oraz skrócenie konstrukcji dachu z przyspawaniem osłony frontowej na długości 5,75m i szerokości 0,5 m szt 1

8.KNR 2-01 0105-01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt. 6

9.KNR 4-01 0804-05 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m 5

ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl
www.wielen.pl

10.KNR 4-01 0804-01Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m^2 w jednym miejscu miejsc. 3
11.KNR-W 4-01 0404-01 Uzupełnienie istniejącego odeskowania na siedziskach i oparciach m2 4.15*0.10 = 0.41
12.KNR-W 4-01 0627-01 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi m^2 (0.08+0.04)*2*5.85*10+0.14*1.8*2+1*0.14*3 = 14.96
13.NNRNKB 202 0529-01 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m^2 na łatach lub deskowaniu m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.4275
14.KNR-W 4-01 0419-02 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm m25.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
15 .KNR 4-01 1212-27 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m...2.4*2 = 4.800
16.KNR 4-01 1210-07 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. do 1.0 m^2 m^2 4.4*0.35+0.5*4.3+(0.35*4*2+0.35*5.85)*1.8 = 12.41
17.KNR 4-01 1213-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- kosza na śmieci m^2 2
18.KNR 4-01 1213-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich m^2 2.25*2.12*2 = 9.540
19.KNR 4-01 1212-15 Miniowanie elementów metalowych m^2
0.12+0.052+0.052)*4.52+(0.065+0.04+0.04+0.06+0.035+0.035)*8*4+0.23*2.4+2.25*2.12*2+1.25*0.7+0.6*0.5*3 = 21.67
20.Kalkulacja własna kalk. Własna Oczyszczenie terenu wokół przystanku z piasku i gruzu szt1

2. Remont wiaty przystankowej w m. Nowe Dwory 1

1 .NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m^2
2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25+4.6*2 = 40.37
2.KNR 4-01 1204-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton m^2
2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25+4.6*2 = 40.37
3.TZKNBK VII -240 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m^2 m^2 20
4. TZKNBK VIII 05-130 analogia Spoinowanie murów z cegły z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m2m^2 20
5 KNR 4-01 0511-03 analogia Rozebranie pokrycia z płyt falistych m^2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
6 .kalkulacja własna Złożenie płyt falistych na palecie drewnianej , ofoliowanie oraz przewiezienie na odległość do 17 km w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
7. kalkulacja własna 1.Naprawa konstrukcji elementów ściany osłonowej z wymianą skorodowanych blach stalowych 2x miniowanych o wym. 0,75x0,29x1szt szt1
8.KNR 2-01 0105-01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt. 7
9 .KNR 4-01 0308-04 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m^2 szt 2
10.KNR-W 4-01 0404-01 Uzupełnienie istniejącego odeskowania na siedziskach i oparciach m2
0.15*2+0.13*2.25+4.36*0.17 = 1.33
11.KNR-W 4-01 0627-01 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi m^2 (0.08+0.04)*2*5.85*10+0.14*1.8*2+1*0.14*3 = 14.96
12.NNRNKB 202 0529-01 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
13.KNR-W 4-01 0419-02 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm m^2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
14.KNR 4-01 1212-27 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m....2.4*2 = 4.80
15.KNR 4-01 1210-07 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. do 1.0 m^2 m^2
4.4*0.35+0.5*4.3+(0.35*4*2+0.35*5.85)*1.8 = 12.41
16.KNR 4-01 1213-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich m2 2.25*2.12*2 = 9.540
17.KNR 4-01 1212-15 Miniowanie elementów metalowych m^2
(0.12+0.052+0.052)*4.52+(0.065+0.04+0.04+0.06+0.035+0.035)*8*4+0.23*2.4+2.25*2.12*2+1.25*0.7+0.6*0.5*3 = 21.67

3. Remont wiaty przystankowej w m. Nowe Dwory 2

1.NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe m^2
2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25+2.26*0.25 = 31.17

www.wielen.pl
ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl

2. KNR 4-01 1204-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton m^2
2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0.25 +2.26*0.25 = 31.17
3.TZKNBK VII -240 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m^2 m^2 20
4.TZKNBK VIII 05-130 analogia Spoinowanie murów z cegły z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m^2 m^2 20
5 .KNR 4-01 0511-03 analogia Rozebranie pokrycia z płyt falistych m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
6.kalkulacja własna Złożenie płyt falistych na palecie drewnianej , ofoliowanie oraz przewiezienie na odległość do 17 km w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
7. KNR 2-01 0105-01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt. 5
8. KNR-W 4-01 0405-02 Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew m2 0.25*0.15*6 = 0.22
9. KNR-W 4-01 0404-01 Uzupełnienie istniejącego odeskowania na siedziskach i oparciach m2
4.22*0.12*2+4.22*0.15+2.3*0.12 = 1.92
10.KNR-W 4-01 0627-01 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi m^2 (0.08+0.04)*2*5.85*10+0.14*1.8*2+1*0.14*3 = 14.96
11.NNRNKB 202 0529-01 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m^2 na łatach lub deskowaniu m^2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
12.KNR-W 4-01 0419-02 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm m^2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
13.KNR 4-01 1212-27 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm m...2.4*2 = 4.80
14 .KNR 4-01 1210-07 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. do 1.0 m^2 m^2
4.4*0.35+0.5*4.3+(0.35*4*2+0.35*5.85)*1.8 = 12.41
15.KNR 4-01 1213-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich m^2 2.25*2.12*2 = 9.54
16 KNR 4-01 1212-15 Miniowanie elementów metalowych m^2
(0.12+0.052+0.052)*4.52+(0.065+0.04+0.04+0.06+0.035+0.035)*8*4+0.23*2.4+2.25*2.12*2+1.25*0.7+0.6*0. 5*3 = 21.67

4. Remont wiaty przystankowej w m. Nowe Dwory 3

1. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m^2
2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0. 25+2.26*0.25 = 31.17
2. KNR 4-01 1204-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton m^2
2.2*2.45+2.2*2.55+1*0.25*6+2.26*0.65+2.26*0.7+4.3*2.55+0.64*0.25*2+0.6*0.4*2+0.6*0.25+2.03*0.65*2+2.03*0. 25+2.26*0.25 = 31.17
3. TZKNBK VII -240 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m^2 m^2 20
4. TZKNBK VIII 05-130 analogia
Spoinowanie murów z cegły z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m^2 m^2 20
5. KNR 4-01 0511-03 analogia
Rozebranie pokrycia z płyt falistych m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
6. kalkulacja własna Złożenie płyt falistych na palecie drewnianej , ofoliowanie oraz przewiezienie na odległość do 17 km w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
7. KNR 2-01 0105-01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt. 5
8. KNR-W 4-01 0405-02 Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew m^2 0.25*0.15*6 = 0.22
9. KNR-W 4-01 0404-01 Uzupełnienie istniejącego odeskowania na siedziskach i oparciach m2
4.22*0.12*2+4.22*0.15+2.3*0.12 = 1.92
10.KNR-W 4-01 0627-01 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi m^2 0.08+0.04)*2*5.85*10+0.14*1.8*2+1*0.14*3 = 14.96
11.NNRNKB 202 0529-01 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m^2 na łatach lub deskowaniu m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
12.KNR-W 4-01 0419-02 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm m^2 .75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
13 .KNR 4-01 1212-27 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm m 2.4*2 = 4.80

ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl
www.wielen.pl

14.KNR 4-01 1210-07 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. do 1.0 m^2 m^2 4.4*0.35+0.5*4.3+(0.35*4*2+0.35*5.85)*1.8 = 12.41
15.KNR 4-01 1213-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich m2 2.25*2.12*2 = 9.54
16.KNR 4-01 1212-15 Miniowanie elementów metalowych m^2 (0.12+0.052+0.052)*4.52+(0.065+0.04+0.04+0.06+0.035+0.035)*8*4+0.23*2.4+2.25*2.12*2+1.25*0.7+0.6*0.5*3 = 21.67

5. Remont wiaty przystankowej w Zielonowie.

1. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2.5*4.31+1.85*2.55*2+4.6*2.56+0.65*2.5+0.25*2+2.3*0.1*3+1.05*0.63*2+0.63*0.28*2+0.28*1.05+4.3*0.5 = 38.92 m^2
2. KNR 4-01 1204-04 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – beton m^2 2.5*4.31+1.85*2.55*2+4.6*2.56+0.65*2.5+0.25*2+2.3*0.1*3+1.05*0.63*2+0.63*0.28*2+0.28*1.05+4.3*0.5 = 38.92
3. KNR 4-01 0308-02 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt. 0.75*0.25 = 0.18
4. KNR 4-01 0207-02 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań m 1.05
5. TZKNBK VII -240 Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m^2 m^2 15
6. TZKNBK VIII 05-130 analogia Spoinowanie murów z cegły z przygotowaniem zaprawy z wykuciem spoin o przekr.do 0.0015 m^2 m^2 15
7 . KNR 4-01 0511-03 analogia Rozebranie pokrycia z płyt falistych m^2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
8.kalkulacja własna Złożenie płyt falistych na palecie drewnianej , ofoliowanie oraz przewiezienie na odległość do 17 km w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
9.KNR-W 4-01 0405-02 Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew m^2 0.4*0.15*6*2 = 0.72
10.KNR-W 4-01 0404-01 Uzupełnienie istniejącego odeskowania na siedziskach i oparciach m2 4.3*0.11*6 = 2.83
11.KNR-W 4-01 0627-01 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi m^2 (0.08+0.04)*2*5.85*10+0.14*1.8*2+1*0.14*3 = 14.96
12.NNRNKB 202 0529-01 (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
13.KNR-W 4-01 0419-02 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat ponad 20 cm m2 5.75*4.05+0.30*4.05*2+5.70*0.30 = 27.42
14 .KNR 4-01 1212-27 Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m 2.4*2 = 4.80
15.KNR 4-01 1210-07 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. do 1.0 m^2 m^2 4.4*0.35+0.5*4.3+(0.35*4*2+0.35*5.85)*1.8 = 12.41
16.KNR 4-01 1213-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich m2 2.25*2.12*2 = 9.54
17.KNR4-01 1212-15 Miniowanie elementów metalowych m^2 (0.12+0.052+0.052)*4.52+(0.065+0.04+0.04+0.06+0.035+0.035)*8*4+0.23*2.4+2.25*2.12*2+1.25*0.7+0.6*0.5*3 = 21.67

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

2.Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2019r. do dnia 21.06.2019r. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Okres gwarancji: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena - 100% (sposób oceny- minimalizacja).

5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 04.03.2019 r. do godz.10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

1.1. „ Remonty nawierzchni z kostki polbruk przy wiatach przystankowych w m. Nowe Dwory 1,2,3 Folsztyn 1,2,3, Zielonowo, Kałądek, Hamrzysko oraz rozbiórka wiaty w Hamrzysku gmina Wieleń – 2019 rok ".

1.2. „Remonty wiat przystankowych w m. Folsztyn (1 wiata), Nowe Dwory (3 wiaty), Zielonowo (1 wiata), Hamrzysko (1 wiata), gmina Wieleń – 2019 rok".

nie otwierać przed 04.03.2019 godz. 10.30. Oferty można składać ma zadanie nr 1.1., 1.2. lub na oba zadania. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego zadania.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert : Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 04.03.2019 r. o

www.wielen.pl
ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl

godz. 10.30.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531523, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.00 do 15.00.

7. Wytyczne dla wykonawców:

W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć roboty i koszty uzupełniające, w tym:

- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót oraz inne roboty nie ujęte w opisie lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

8. Załączniki wymagane w postępowaniu:

1. Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej
2. Oferta

ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....mgr Jan Graczyk.....

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:

1. Druk oferta
2. Przedmiar robót
3. Projekt umowy

ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
tel. +4867 25 61 170
fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl
www.wielen.pl