

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Gulczu
Obiekt: Szkoła Podstawowa w Gulczu
Rodzaj robót: Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002489

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Roboty remontowe i renowacyjne		
1	1	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych - przyjęto 20 % tynków do skucia	m ²	119,440
1	2	Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	50,000
1	3	Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	50,000
1	4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych	m ²	119,440
1	5	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²	477,730
1	6	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	477,730
1	7	Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach	m ²	477,730
1	8	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod warstwę zaprawy klejowej	m ²	597,170
1	9	Wykonanie warstwy wyrównawczej na ścianach z zaprawy szpachlowej	m ²	597,170
1	10	Zatapiać jednej warstwy siatki na ścianach i słupach zaprawa STYRLEP w tym ościeża okienne	m ²	597,170
1	11	Ochrona kątownikiem narożników prostych	metr	236,000
1	12	Tynk mineralny o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek z zagruntowaniem podłoża w tym ościeża okienne	m ²	597,170
1	13	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą elewacyjną Caparol MURESKO PREMIUM	m ²	597,170
1	14	Podokienniki z kształtki klinkierowej systemowe szer do 35 cm	metr	50,180
1	15	Piaskowanie do 2 stopnia cokołu kamiennego	Mg	1,400
1	16	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²	47,540
1	17	Malowanie cokołu kamiennego środkiem hydrofobowym	m ²	47,540
1	18	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	600,000
1	19	Renowacja istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana okuć - kalkulacja indywidualna	kmpł	1,000
1	20	Remont istniejących schodów i podestów wejściowych na zewnątrz budynku - kalkulacja indywidualna wg wizji	kmpł	3,000
1	21	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	5,000
1	22	Dodatek za dalszy 3 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym	m ³	5,000