

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu - połąć z płyt warstwowych nad OSP Wieleń
INWESTOR : Gmina Wieleń
ADRES INWESTORA : ul. kościuszki 34, 64-730 Wieleń
BRANŻA : Remont pokrycia dachu - połąć z płyt warstwowych nad OSP

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartosz Kuciak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remont pokrycia dachu - połac z płyt warstwowych nad OSP									
1		Roboty rozbiórkowe							
1 KNR 401 d.1 0535-0800		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	m ²	7.680					

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Roboty dekarские							
2 KNR 202 d.2 0607-0100		Ułożenie izolacji z folii pe - podkład pod styropapę (połać z płyt warstwowych)	m ²	94.720					
3 KNR 202 d.2 0609-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych twardych gr. 2cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa- wyrównanie powierzchni wykonanej z płyt warstwowych	m ²	94.720					
4 KNR 202 d.2 0507-0210		Obróbki z blachy z tytan - cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	m ²	11.408					
5 KNR 202 d.2 0509-0310		Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z tytan-cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 12 cm	m	14.800					
6 KNR 202 d.2 0511-0110		Rury spustowe okrągłe, z blachy z tytan-cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 8 cm	m	2.000					
7 KNR 022 d.2 0527-0100		Ocieplenie stropodachu styropapą gr 15cm (styropapa jednostronni laminowana + papa wierzchniego krycia)	m ²	94.720					
8 KNR 022 d.2 0529-0400		Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej - murów ogniowych /pas papy o szer. 30 cm/	m	12.800					
9 KNR 022 d.2 0529-0500		Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej - murów ogniowych /dod.za każde 5 cm szer.pasa/	m	12.800					
10 KNR 202 d.2 0103-0110		Podmurowanie murków ogniowych z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej, o grubości: 1 cegły	m ²	2.560					
11 kalk. włas- d.2 na		Listwa dociskowa na kominach i murkach	m	12.800					
12 kalk. włas- d.2 na		Montaż izoklinów styropianowych laminowanych papą	m	14.800					

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Roboty pozostałe							
13 d.3	KNR 404 1103-0400	Wywiezienie elementów z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem samowładnym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .	m ³	0.500					
14 d.3	KNR 404 1103-0500	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ wraz z opłatą utylizacyjną	m ³	0.500					
15 d.3	KNR 202 1604-0100	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m - pion transportowy	100 m ²	0.060					
16 d.3	Rusztowanie	Rozliczenie pracy rusztowania	kpl	1.000					

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

Remont pokrycia dachu - połać z płyt warstwowych ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------

Słownie: