

Egz. nr:.....

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Targowisko Miejskie

Kod CPV : 45311000-0 45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Obiekt : Budowa Targowiska Miejskiego wraz z Infrastrukturą techniczna

Adres : Wieleń

Budowa Targowiska Miejskiego wraz z Infrastrukturą techniczna Wieleń

Kod CPV : 45311100-1 45311200-2

Inwestor : GMINA WIELEŃ

Adres : ul. Kościuszki 34 64-730 Wieleń

Inwestor :

Wykonawca :

Budowa Targowiska Miejskiego wraz z Infrastrukturą techniczną Wieleń

Budowa : Targowisko Miejskie

Obiekt : Budowa Targowiska Miejskiego wraz z Infrastrukturą techniczną

Adres : Wieleń

Data: 2018-05-22

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A STAN :			
B STAN : Oświetlenie			
1	KNNR 5 0403-03 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym RG 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000	szt. szt.
2	KNR 2-05 0208-04 [ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996] Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 50 kg 0.25 = 0,250 Razem = 0,250	0,250 0,250	t t
3	KNNR 5 0403-03 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Instalacja fotowoltaiczna 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000	szt. szt.
4	KNR 5-08 0101-06 [ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996] Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji 412 = 412,000 Razem = 412,000	412,000 412,000	m m
5	KNR 5-08 0110-03 [ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996] Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 412 = 412,000 Razem = 412,000	412,000 412,000	m m
6	KNR 5-08 0506-02 [ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996] Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybuchowych przemysłowych w obudowie wzmocnionej z gwintem E27 - przelotowych 55 = 55,000 Razem = 55,000	55,000 55,000	szt. szt.
7	KNR 5-08 0207-02 [ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996] Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur 412 = 412,000 Razem = 412,000	412,000 412,000	m m
8	KNR 5-08 0501-04 [ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996] Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) 6 + 10 = 16,000 Razem = 16,000	16,000 16,000	kpl. kpl.
9	KNNR 5 1207-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 120 = 120,000 Razem = 120,000	120,000 120,000	m m
10	KNNR 5 1208-02 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	120,000	m

Budowa Targowiska Miejskiego wraz z Infrastrukturą techniczną Wieleń

STAN : B. Oświetlenie

Data: 2018-05-22

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	120 = 120,000 Razem = 120,000		m
11	KNNR 5 0205-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 150 = 150,000 Razem = 150,000	150,000	m
12	KNNR 5 0502-02 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 6 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	kpl.
13	KNNR 5 0503-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Oprawy oświetleniowe w sufitach -podtynkowe 10 = 10,000 Razem = 10,000	10,000	kpl.
14	KNNR 5 0503-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Oprawy oświetleniowe w sufitach -podtynkowe 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl.
15	KNNR 5 0301-08 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 4 + 4 = 8,000 Razem = 8,000	8,000	szt.
16	KNNR 5 0302-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 4 + 4 = 8,000 Razem = 8,000	8,000	szt.
17	KNNR 5 0306-02 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt.
18	KNNR 5 0306-02 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt.
19	KNR AL-01 0201-01 [ATHENASOFT wyd.I 2000] Montaż czujki ruchu 7 = 7,000 Razem = 7,000	7,000	szt.
C STAN : Gniazda			
20	KNR 5-08 0101-06 [ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996] Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji	412,000	m

Budowa Targowiska Miejskiego wraz z Infrastrukturą techniczną Wieleń

STAN : C. Gniazda

Data: 2018-05-22

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	412 = 412,000 Razem = 412,000 m		
21	KNR 5-08 0110-03 [ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996] Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 412 = 412,000 Razem = 412,000 m	412,000	m
22	KNNR 5 0203-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 725 = 725,000 Razem = 725,000 m	725,000	m
23	KNNR 5 0301-04 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków wstrzeliwanych 104 = 104,000 Razem = 104,000 szt.	104,000	szt.
24	KNNR 5 0308-04 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 104 = 104,000 Razem = 104,000 szt.	104,000	szt.
25	KNNR 5 0301-08 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 6 = 6,000 Razem = 6,000 szt.	6,000	szt.
26	KNNR 5 0302-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6 = 6,000 Razem = 6,000 szt.	6,000	szt.
27	KNNR 5 0308-02 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 6 = 6,000 Razem = 6,000 szt.	6,000	szt.
28	KNNR 5 1301-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10 = 10,000 Razem = 10,000 pomiar	10,000	pomiar
29	KNNR 5 1304-05 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 104 = 104,000 Razem = 104,000 szt.	104,000	szt.
30	KNNR 5 1303-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	10,000	pomiar

Budowa Targowiska Miejskiego wraz z Infrastrukturą techniczną Wieleń

STAN : C. Gniazda

Data: 2018-05-22

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	10 = 10,000 Razem = 10,000		miar
D STAN : Instalacja odgromowa			
31	KNNR 5 0601-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 500 = 500,000 Razem = 500,000	500,000	m
32	KNNR 5 0611-11 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 30 = 30,000 Razem = 30,000	30,000	szt.
33	KNNR 5 0612-05 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt 12 = 12,000 Razem = 12,000	12,000	szt.
34	KNNR 5 0609-03 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim 12 = 12,000 Razem = 12,000	12,000	szt.
35	KNNR 5 1304-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 12 = 12,000 Razem = 12,000	12,000	szt.

--- Koniec wydruku ---