

UWAGI:

1. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ ZWYKŁYCH KL.8.8.
2. ŚRUBY DO POŁĄCZEŃ DOCZOŁOWYCH KL.10.9.
3. SPONY DOCZOŁOWE NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ PRZEKROJU. SPONY PACHWINOWE NA MAKSYMALNĄ NORMOWĄ GRUBOŚĆ. ELEKTRODA WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGA.
4. UMIEJSCOWIENIE ELEMENTÓW ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM A RZECZYWISTYMI WYMIARAMI NA BUDOWIE. ZMIANY KIEROWAĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOM.
5. DETALE POŁĄCZEŃ I OZNACZENIA ŚRUB WG RYSUNKÓW ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH.
6. PODLEWKI O GR. ~20MM NP CERESIT CX15 LUB RÓWNOWAŻNE.
7. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH [mm].
8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – MALOWANIE WG OPISU.
9. KATEGORIA KOROZYJNOŚCI WG PN-EN ISO 12944-2 – C3.
10. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI – 2.

STAL PROFILOWA: S355

Sytuacja:

Inwestor:	**GMINA WIELEŃ** ul. Kościuszki, 34 64-730 Wieleń; tel. 67 256 11 70, 67 256 11 72 fax. 67 256 10 21
Generalny projektant:	***Neostudio Architekci Świerkowski Jarosz Sp.P.*** ul. Turnowa 5, 60-116 Poznań; tel. +48 61 677 10 08; studio@neostudioweb.eu
Nazwa inwestycji:	***PROJEKT BUDOWLANY TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - ETAP I***
Adres inwestycji:	ul. Nowe Miasto, 64-730 Wieleń; DZ. 499

Wykonawca projektu: neostudio ARCHITEKCI

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Kondygnacja
Projektował:	mgr inż. Jan Drzewiecki	SOFWIN		
Opracował:	Krzysztof Majchrzak			
Sprawdził:	dr inż. Jerzy Zielonacki	LKBiPM		

Stadium projektu:	***PROJEKT WYKONAWCZY***		Skala:
Branża:	KONSTRUKCJA	Data opracowania: maj 2019	***1:50***
Przedmiot rysunku:	***PERSPEKTYWA***		Nr rysunku: ***K-06***

UWAGI NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIERZONYCH (DZ.U.NR 24/94) WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ NEOSTUDIO ARCHITEKCI SP.P ORAZ JEGO AUTORÓW.