


**Sz1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (REI 30) — cm

| | |
|---|---|
| wiatrowo-cementowe płyty elewacyjne na podkonstrukcji z profili aluminiowych, np. Swisspearl Canal Black Opal 7021 | 0,8 |
| wodoodporna płyta cementowa lub gipsowa o odporności ogniowej EI 30, np.Fermacell (H2O) lub Rigips | 1,25 |
| termoizolacja - wełna mineralna gęstość min. 30 kg/m³ lub płyta PIR | 20/12 |
| szkielet z profili stalowych, zabezpieczony ogniowo REI 30 (aledowane p.poż.) | - |
| folia paroizolacyjna | - |
| wodoodporna płyta cementowa lub gipsowa o odporności ogniowej EI 30, np. Fermacell (H2O) lub Rigips | 1,25 |
| wykończenie wnętrza - gładź gipsowa (w sanitariatach płytki ceramiczne lub płyty HPL) | 0,05-1,5 |

**S2** ŚCIANA DZIAŁOWA — cm

| | |
|---|---|
| wodoodporna płyta gipsowo-kartonowa (w sanitariatach płyty ceramiczne lub płyta HPL) | 1,5 |
| wełna mineralna | 5 |
| wodoodporna płyta gipsowo-kartonowa (w sanitariatach płyty ceramiczne lub płyta HPL) | 1,5 |

**D1** DACH TARGOWISKA — cm

| | |
|---|---|
| blacha krycia wierzchniego - panele na rąbek np. Prusynski, Panel PS 510 P-N lub Ruuki Classic w kolorze RAL 7024 | 0,07 |
| mata wygłuszająca gr.15 mm, np. Corotop® Opoli 250 | 1,5 |
| papa podkładowa na deskowanie, np. Vedatop SU Nagelrond | 0,3 |
| płyta OSB | 2,5 |
| łaty mocujące pod płyty OSB 80 x 80 mm zab. ogniowo i przeciwkorozyjnie, np. FOBOS M-4 | - |
| konstrukcja nośna - smuk z dwuteowników HEA180 i krzyżowe pobrełowe IPE120 zabezpieczone p.poż i antykorozyjne wg. proj. konstrukcji, malowana w kolorze RAL 7024 | - |
| łaty mocujące blachę trapezową 40 x 60 mm zab. ogniowo i przeciwkorozyjnie, np. FOBOS M-4 | - |
| blacha trapezowa perforowana T35 np. Prusychski, T35 dach | 0,1 |

**D2** DACH SKOŚNY KONTENERÓW — cm

| | |
|---|---|
| wiatrowo-cementowe płyty elewacyjne na podkonstrukcji z profili aluminiowych, np. Swisspearl Canal Black Opal 7021 | 0,8 |
| płyta OSB | 2,5 |
| krokwie drewniane 80 x 80 mm zab. ogniowo i przeciwkorozyjnie, np. FOBOS M-4 | - |

**D3** SUFIT KONTENERÓW — cm

| | |
|---|---|
| membrana dachowa | - |
| płyta OSB | 1,5 |
| wiązar dreniany z profili 45 x 95 mm zab. ogniowo i przeciwkorozyjnie, np. FOBOS M-4 | - |
| termoizolacja - wełna mineralna gęstość min. 30 kg/m³ | 20 |
| łaty 45 x 50 mm zab. ogniowo i przeciwkorozyjnie, np. FOBOS M-4 | - |
| folia paroizolacyjna | - |
| wodoodporna płyta cementowa o odporności ogniowej EI 30, np. Fermacell Powerpanel H2O | 1,25 |
| wykończenia wnętrza - gładź gipsowa (w sanitariatach płyti ceramiczne lub płyty HPL) | 0,05-1,5 |

**P1** PODŁOGA — cm

| | |
|---|---|
| wykładzina PCV / płyty gresowe układane na elastyczną zaprawę klejową | 0,22-2 |
| ciekła folia, np. Fermacell | - |
| zagruntowana płyta cementowo-włóknowa, np. Fermacell Powerpanel TE | 2,5 |
| folia paroizolacyjna | - |
| konstrukcja z profili stalowych wg. przyjętego przez wykonawcę rozwiązania systemowego | - |
| termoizolacja - wełna mineralna gęstość min. 30 kg/m³ | 20 |
| płyta OSB | 1,5 |
| stelaż stalowy oparty na blocikach betonowych, wg. przyjętego przez wykonawcę rozwiązania systemowego | - |

**P2** NAWIERZCHNIA ZADASZONEJ CZ. TARGOWISKA — cm

| | |
|---|---|
| warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S | 5 |
| warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W | 7 |
| podbudowa zasad. z kruszywa tamanego 0/31,5 mm | 20 |
| grunt kwalifikowany wg. PN-S-02205 | 15 |

**P3** NAWIERZCHNIA NIEZADASZONEJ CZ. TARGOWISKA — cm

| | |
|---|---|
| powierzchnia z płyt granitowych 60 x 60 cm, np. Plaza Grande Nova, kolor: strzegomski NOVA | 8 |
| podsypka cementowo-piaskowa | 3 |
| podbudowa zasad. z kruszywa tamanego 0/31,5 mm | 10 |
| grunt kwalifikowany wg. PN-S-02205 | 15 |

**P4** MIEJSCA POSTOJOWE/DROGA DOJAZDOWA — cm

| | |
|---|---|
| kostka 20 x 20 cm, np. Plaza Nova B, kolor: grafitowy | 8 |
| podsypka cementowo-piaskowa | 3 |
| podbudowa zasad. z kruszywa tamanego 0/31,5 mm | 22 |
| wymiana gruntu na kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm | 105 |

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach a rzędne w metrach.
2. Rysunek nie podlega skalowaniu.
3. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian, kolorystyki, materiałów bez uzgodnienia z projektem konstrukcyjnym i projektem branżowym. Architekt wolno tych powiadomiony o wszelkich niezgodnościach. Prawa autorskie do powyższego rysunku zastrzeżone są przez Projektanta.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w terenie. W przypadku stwierdzenia, że dane mogą zkazać informacyjny. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty techniczne.
5. Wszystkie szyldy wskazane wykonywane przez wykonawcę wstępnie projektowane przez architekta.
6. Odpowiedź ogniowa elementów budynku wg. oznaczenia przekroju/odcinka. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału strefi pożarowych.
7. Wszystkie wymiary w skomplikowanych układach przestrzennych szczegółowe informacje do wykonania wymagać będą konsultacji z głowicą, z wolnie będą jako uzupełnienie dla tego rysunku.
8. Wprowadzenie rozkroju i warstwy pomocniczych wrysowanej jako przykładowe.
9. Przed zamówieniem elementu wymiary zbiorcze sprawdzić na budowie.
10. Przy doborze materiałów wykończeniowych, właściciel, bądź, lekarskie należy zachować jednolitą kolorystykę w Projekcie Wykonawczym.
11. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawczego.
12. Wszelkie proponowane w niniejszej pracy wyjątkowe Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmiana należy przedstawić w formie propozycji lub wizualizacji proponowanego do akceptacji.
13. Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi:
- warunki techn. wykonania i odbioru robót budowlanych (wydawnictwo Inst. Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, aktaty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,
- przepisy techniczne instalacji kominiarskich, gazowi, instalacyjnej i wentylacyjnej (WUG).

Sytuacja:



Inwestor:
**GMINA WIELEŃ**
ul. Kolejowa 3, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 11 70, 67 256 11 72 fax. 67 256 10 21

Opracowanie projektowe:
**Neostudio Architekci Świerkowski Jarosz Sp.P.**
ul. Turniowa 5, 60-116 Poznań, tel. +48 61 677 10 08; studio@neostudioweb.eu

Nazwa inwestycji:
**BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**

Adres inwestycji:
ul. Nowe Miasto; 64-730 Wieleń; DZ. 499

Wykonawca projektu: neostudio

| Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Kondygnacja |
|---|---|---|---|
| Projektował: mgr inż. arch. Bartosz Dawid Jarosz | WP-1441/PO/11 upoważnienie | | |
| Opracował: mgr inż. arch. Adrianna Fiapek | | | |
| mgr inż. arch. Weronika Kurdziałek | | | |
| inż. arch. Tomasz Sołtysiak | | | |
| Sprawdził: mgr inż. arch. Paweł Świerkowski | WP-1441/PO/11 upoważnienie | | |

Stadium projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Skala: **1:50**

Branża: ARCHITEKTURA

Data opracowania: marzec 2018

Nr rysunku: **AP.03**

Przedmiot rysunku:
**Przekrój B-B**

UTWORZONE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ MAJĄTEK INTELEKTUALNY, NIEUSTĘPCZY ARCHITEKTOWI (P.P.PRAC.)EGO AUTORÓW