PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI : 64-730 Wieleń ul. Nowe Miasto
INWESTOR : Gmina Wieleń
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 34 64-730 Wieleń

DATA OPRACOWANIA : 08.10.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Przebudowa linii NN**			
1 d.1	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom (140*2+84)/1000	km/1 przew. km/1 przew.	 0,364	
				RAZEM	0,364
2 d.1	KNNR 9 0901-07	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNNR 9 0901-07 analogia	Demontaż słupa drewnianego z fundamentem linii NN pojedynczych bez ustojów 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 9 0501-08	Demontaż opraw oświetleniowych ulicznych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNNR-W 9 0902-01	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 3	słup słup	 3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNNR 5 0902-04	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 2 izolatorach 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR 2-01 0702-0403	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV 320	m m	 320,000	
				RAZEM	320,000
11 d.1	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m Podsypka i obsypka kabli 320*2	m m	 640,000	
				RAZEM	640,000
12 d.1	KNR 2-01 0705-0403	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV 320	m m	 320,000	
				RAZEM	320,000
13 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 110 138	m m	 138,000	
				RAZEM	138,000
14 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR 110 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
15 d.1	KNR 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych NAY2Y 4x150 320	m m	 320,000	
				RAZEM	320,000
16 d.1	KNR 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych NAY2Y 4x35 18	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
17 d.1	KNR 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych NAY2Y 4x70 18	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
18 d.1	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YAKSY 4x25 300	m m	 300,000	
				RAZEM	300,000
19 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNNR 5 0401-03	Złącza kablowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		**Pomiary geodezyjne**			
22 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		1,3	km	1,300	
				RAZEM	1,300

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38841 Użytkownik: EG