

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Projekt zagospodarowania terenu Targowiska na ul. Nowe Miasto

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto 64-730 Wieleń DZ 496/1,496/5,499

Inwestor : **GMINA WIELEŃ**

Adres : ul. Kościuszki 34 64-730 Wieleń

Inwestor :

Wykonawca :

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto 64-730 Wieleń DZ 496/1,496/5,499

Obiekt : Projekt zagospodarowania terenu Targowiska na ul. Nowe Miasto

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2018-08-21

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A		STAN : Roboty ziemne i przygotowawcze		
1		KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kabla	0,426	km
2		KNR 201-0702-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m $20 + 32 + 34 + 30 + 22 + 33 + 35 + 19 + 43 + 27 + 33 + 28 + 33 + 37 =$ Razem =	426,000 426,000 426,000	m
3		KNR 510-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0.4 do 0.6 m-podsypka	426,000	m
4		KNR 201-0705-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	426,000	m
B		STAN : Prace instalacyjne		
5		ZAŁ.1 - KNNR 005-1001-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych na fundamencie	6,000	szt
6		ZAŁ.1 - KNNR 005-1004-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - na słupach Oprawa LED typ 01	6,000	szt
7		ZAŁ.1 - KNNR 005-1006-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż: tablic bezpiecznikowych wewnętrznych	6,000	szt
8		ZAŁ.1 - KNNR 005-1003-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni: ponad 4 do 7 m	6,000	kpl
9		ZAŁ.1 - KNNR 005-0705-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ułożenie rur osłonowych: z PCW, o śr.do 140 mm rura osłonowa RHDPEp 110/6.3	133,000	m
10		ZAŁ.1 - KNNR 005-0705-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ułożenie rur osłonowych: z PCW, o śr.do 140 mm Rura osłonowa DVR 75	482,000	m
11		ZAŁ.1 - KNNR 005-1005-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż rur -wypusty pod słupy oświetleniowe -ANALOGIA	8,000	m
12		ZAŁ.1 - KNNR 005-0713-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m	225,000	m
13		KNR 508-0608-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 mm2	225,000	m
14		KNR 508-0614-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych, kategoria gruntu: III $3 * 12 =$ Razem =	36,000 36,000 36,000	m
15		ZAŁ.1 - KNNR 005-1302-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	6,000	odc

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto 64-730 Wieleń DZ 496/1,496/5,499

STAN : B. Prace instalacyjne

Data: 2018-08-21

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16		ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---