

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (REI 30) cm

włókno-cementowe płyty elewacyjne na podkonstrukcji z profili aluminiowych, np. Swisspearl Carat Black Opal 7021	0,8 (+pustka)
wodoodporna płyta cementowa lub gipsowa o odporności ogniowej EI 30, np.Fermacell (H2O) lub Rigips	1,25
termoizolacja - wełna mineralna gęstość min. 30 kg/m³ lub płarka PIR	20/12
szkielet z profili stalowych, zabezpieczony ogniowo REI 30 (atestowane z poz.)	-
folia paroizolacyjna	-
wodoodporna płyta cementowa lub gipsowa o odporności ogniowej EI 30, np.Fermacell (H2O) lub Rigips	1,25
wykończenia wnętrza - gładź gipsowa (w sanitariatach płytki ceramiczne lub płyty HPL)	0,05-1,5

S2 ŚCIANA DZIAŁOWA cm

wodoodporna płyta gipsowo-kartonowa (w sanitariatach płytki ceramiczne lub płyta HPL)	1,5
wełna mineralna	5
wodoodporna płyta gipsowo-kartonowa (w sanitariatach płytki ceramiczne lub płyta HPL)	1,5

D1 DACH TARGOWISKA cm

blacha krycia wierzchniego - panele na rąbek np. Prusztyński, Panel PD 510 P-N lub Ruukki Classic w kolorze RAL 7024	0,07
mata wyrównująca gr.15 mm, np. Icoroofpolt Optiol 250	1,5
papa podkładowa na deskowanie, np. Vedatop SU Nagelrand	0,3
płyta OSB	2,5
łaty mocujące pod płytę OSB 80 x 80 mm zab. ogniowo i przeciwgrzybiczenie, np. FOBOS M-4	-
konstrukcja nośna - rama z dwuteowników HEA100 - krokiew pośrednie IPE120 zabezpieczenie p.pod i antykorozyjne wg. proj. konstrukcji, malowanie w kolorze RAL 7024	-
łaty mocujące blachę trapezową 40 x 60 mm zab. ogniowo i przeciwgrzybiczenie, np. FOBOS M-4	-
blacha trapezowa perforowana T35 np. Prusztyński, T35 dach	0,1

D2 DACH SKOŚNY KONTENERÓW cm

włókno-cementowe płyty elewacyjne na podkonstrukcji z profili aluminiowych, np. Swisspearl Carat Black Opal 7021	0,8
płyta OSB	2,5
krokwie drewniane 80 x 80 mm zab. ogniowo i przeciwgrzybiczenie, np. FOBOS M-4	-

D3 SUFIT KONTENERÓW cm

membrana dachowa	-
płyta OSB	1,5
wiązar drewniany z profili 45 x 95 mm zab. ogniowo i przeciwgrzybiczenie, np. FOBOS M-4	-
termoizolacja - wełna mineralna gęstość min. 30 kg/m³	20
łaty 45 x 50 mm zab. ogniowo i przeciwgrzybiczenie, np. FOBOS M-4	-
folia paroizolacyjna	-
wodoodporna płyta cementowa o odporności ogniowej EI 30, np. Fermacell Powerpanel H_2O	1,25
wykończenia wnętrza - gładź gipsowa (w sanitariatach płytki ceramiczne lub płyty HPL)	0,05-1,5

P1 PODŁOGA cm

wykładzina PCV / płytki gresowe układane na elastycznej zaprawie klejowej	0,22-2
ciekła folia, np. Fermacell	-
zagruntowana płyta cementowo-włóknowa, np. Fermacell Powerpanel TE	2,5
folia paroizolacyjna	-
konstrukcja z profili stalowych wg. przyjętego przez wykonawcę rozwiązania systemowego	-
termoizolacja - wełna mineralna gęstość min. 30 kg/m³	20
płyta OSB	1,5
stelaż stalowy oparty na blockrach betonowych, wg. przyjętego przez wykonawcę rozwiązania systemowego	-

P2 NAWIERZCHNIA ZADASZONEJ CZ. TARGOWISKA cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S	5
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	7
podbudowa zasad. z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	20
grunt kwalifikowany wg. PN-S-02205	15

P3 NAWIERZCHNIA NIEZADASZONEJ CZ. TARGOWISKA cm

posadzka z płyt granitowych 60 x 60 cm, np. Plaza Grande Nova, kolor: strzegomski NOVA	8
podsypka cementowo-piaskowa	3
podbudowa zasad. z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	10
grunt kwalifikowany wg. PN-S-02205	15

P4 MIEJSCA POSTOJOWE/DROGA DOJAZDOWA cm

kostka 20 x 20 cm, np. Plaza Nova 8, kolor: grafitowy	8
podsypka cementowo-piaskowa	3
podbudowa zasad. z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	22
wymiana gruntu na kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	105

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary na rysunku podane w centymetrach a rzędne w metrach.
2. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
3. Nie dopuszcza się wymiarów z rysunku, wymiary sprawdzać w naturze. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać z projektem konstrukcyjnym i projektem branżowym. Architekt nie odpowiada za wady projektowe wynikające z dokumentacji innych projektantów, na podstawie której sporządzono niniejszy projekt.
4. Wszystkie materiały wykończeniowe oraz urządzenia podlegają przyjrzeniu zatwierdzeniu materiałowych, jest ona nadrzędna w stosunku do spisów zamieszczonych na rysunkach, które mają charakter informacyjny. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane prawem atesty i świetnej jakości normy.
5. Wszystkie ciężkie warstwowe wykonywane przez wykonawcę robót przedstawić do uzgodnienia z architektem.
6. Odpowiedzialność elementów budynku wg. opracowania przekrojowo/zasadniczego. Wszystkie elementy budowlane odzielnienia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odtwarzać do parametrów jak w dokumentacji technicznej.
7. Dla otworów w stropodachach ustalenie przedstawiane szczegółowe informacje do wycyzlowania wymagać będą konsultacji z geodetą i wydane będą jako uzupełnienia dla biegu rysunku.
8. Wyposażenie ruchome i aranżacje pomieszczeń wyznaczamy pro przyrodowe.
9. Przed zamówieniem działań wymiary dlaczne sprawdzić na budowie.
10. Wszystkie wymiary dotyczące wykonania elementów konstrukcji stalowych należy zachować jednolity kolorystyczny określony w Projekcie Wykonawczym.
11. Elementy małej architektury, detali oraz rozwiązań architektonicznych wg projektu wykonawczego.
12. Wszystkie projektowane w niniejszej zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmiany należy przedstawiać w formie propozycji lub rozwiązania przedstawiania.
13. W przypadku wykonywania robót należy stosować:
- normy branżowe, wytyczne i zalecenia robót budowlano- montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

Sytuacja:

Inwestor: **GMINA WIELEŃ**
ul. Kościuszki, 34 64-730 Wieleń; tel. 67 256 11 70, 67 256 11 72 fax. 67 256 10 21

Generalny projektant: **Neostudio Architekci Świerkowski Jarosz Sp.P.**
ul. Turnowa 5, 60-116 Poznań; tel. +48 61 677 10 08; biuro@neostudiowels.eu

Nazwa inwestycji: **BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**

Adres inwestycji: ul. Nowe Miasto; 64-730 Wieleń; DZ. 499

Wykonawca projektu: neostudio architekci

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień	Podpis	Kondygnacja
Projektował:	mgr inż. arch. Bartosz Dawid Jarosz	MP-0/ecnec-uaaa/2004		
Opracował:	mgr inż. arch. Adrianna Fąpek			
	mgr inż. arch. Weronika Kurdziałek			
	inż. arch. Tomasz Sołtysiak			
Sprawdził:	mgr inż. arch. Paweł Świerkowski	MP-0/ecnec-uaaa/2007		

Stadium projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża: ARCHITEKTURA

Data opracowania: marzec 2018

Skala: **1:50**

Przedmiot rysunku: **Rzut dachu**

Nr rysunku: **A.02**

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U.94/24/83).
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ NEOSTUDIO ARCHITEKCI SP P ORAZ JEGO AUTORÓW.