



Wielień, 2026-02-09
TI.DGIR.7021.2.2026

Opublikowano na stronie: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1256730>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy PZP na zadanie pn. **Budowa chodnika przy ul. Łąkowej w m. Wrzeszczyna - II etap.**

Gmina Wielień, jako Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego w zakresie załączonego przedmiaru robót budowlanych:

1. GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,070
km

2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

2.1 Usunięcie warstwy humusu o grubości do 15 cm za pomocą koparki 84,000 m²

2.2 Roboty ziemne wykon. Koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 1,20 m³ w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 12,600 m³

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1 Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm 28,000
m²

3.2 Rozebranie krawężników kamiennych cem. na podsypce piaskowej 70,000 m

3.3 Rozebranie nawierzchni z kostki bet. na posypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 8,000 m²

3.4 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez samochody samowyladowcze 6,020 m³

4. ROBOTY ZIEMNE

4.1 Roboty ziemne wykon. Koparkami podsięwziętymi o poj. łyżki 1,20 m³ w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 10,870 m³

5. UZBROJENIE TERENU

5.1 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2,000
szt.

5.2 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1,000 szt.

6. POBUDOWY

6.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (utwardzone pobocze) 61,200
m²

6.2 *Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (zjazdy)* 41,000 m²

6.3 *Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 15 cm* 61,200 m²

6.4 *Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu (zjazdy)* 41,000 m²

7. NAWIERZCHNIE

7.1 *Pobocze z kostki brukowej bet. grafitowej gr. 8cm na podsypce cem.-pias. z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka brukowa będąca materiałem zamawiającego)* 61,200 m²

7.2 *Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej bet. czerwonej grubości 8 cm na podsypce cem.-pias. z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka brukowa będąca materiałem zamawiającego w ilości 33,40 m²)* 41,000 m²

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE

8.1 *Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III* 21,000 m²

9. ELEMENTY ULIC

9.1 *Ława pod krawężniki betonowe z oporem (pod oporniki 12x25)* 8,900 m³

9.2 *Ława pod krawężniki betonowe z oporem (pod obrzeża 30x8)* 1,785 m³

9.3 *Krawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem-pias.* 89,000 m

9.4 *Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.- pias. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową* 51,000 m

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

z up. Burmistrza

/-/ Jan Graczyk

Zastępca Burmistrza

/Kierownik Zamawiającego/